

工事名称 長野県消防防災航空センター受変電設備改修工事

工事場所 松本市空港東

月単位の週休二日工事に係る経費の補正単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式				
計								

電気設備工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 150kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 31.9kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	モルト形 L=6% (31.9kvar用)	1	台			
既設キュービクル 内部改修工事	内部灯具更新(LED)	1	式			
撤去処分費	機器類	1	式			
仮設工事	可搬型発電機、電工ドラム等	1	式			
停復電操作	高圧養生、接地等	1	式			
試験調整費	絶縁試験、耐圧検査	1	式			
計						