

質問回答書

提出日：令和 8年 7月 31日

発注機関名	長野県立歴史館	公 告 日	令和 8年 7月 27日
発 注 件 名	長野県立歴史館企画展示室空調設備改修工事		
履行箇所名	千曲市屋代		
質 問 内 容	1. アスベスト除去について。 内訳書（別紙00-0018）にアスベスト除去と記載されております。 石綿含有材の「具体的な場所」と「建材の種類」をご指示ください。		

回答日：令和 8年 8月 6日

回 答	1. ダクトパッキン（レベル3）：1000×450 2 か所、1150×600 1 か所 700×650 1 か所 （MA-005 参照） 内訳書 15P、20P 差替え分を添付します。
-----	---

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事		撤去工事		撤去工事※運搬処分は建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去・搬出費		1	式			別紙 00-0016
AHU-7 ユニット型空調和機 撤去 計	冷却能力:48000Kcal/H 加熱能力:29600Kcal/H 風量:12,500m³/h	1	台			
保温類撤去		1	式			別紙 00-0017
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25 再使用しない	23	m²			
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚25 再使用しない	11	m²			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	19	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

改修工事		撤去工事		アスベスト除去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去	①ベール3 ダクトボックス: 1000×450 2か所、 1150×600 1か所、700×650 1か所	1	式			別紙 00-0018
準備工事		1	式			
機器損料・養生資材		1	式			
石綿除去処理		1	式			
石綿粉塵濃度測定・処分		1	式			
安全管理・運搬費・交通費		1	式			
諸経費		1	式			
計						