

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 6 年度 県単 除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務						閲覧設計書					
(主) 大町麻績インター千曲線						管内ブロック - 2 工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
凍結防止剤散布 L = 14.7 km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			令和 年 月 日		
						竣工予定年月日			令和 7 年 3 月 31 日		
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	12 千曲建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信(1) 06.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	180		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1.0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	69		時間			施工 第0 -0002号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	1		t			施工 第0 -0003号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		回			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
待機補償費										
除雪機械待機補償費										
	1			回						施工 第0 -0005号表
除雪機械運転要員待機補償費										
	1			回						施工 第0 -0006号表
情報員待機補償費										
	1			回						施工 第0 -0007号表
機械管理費										
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0m <sup>3</sup> 4×4 1t級 機械管理費（貸与 保険料控除）										
	1			台						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m<sup>3</sup> 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0 m <sup>3</sup> 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 1 t級 1.0 m <sup>3</sup> 4 × 4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m<sup>3</sup> 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0 m <sup>3</sup> 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m <sup>3</sup> 4 × 4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	



# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離: 20 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間					契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

