

工事名称 長野県福祉大学校各所トイレ洋式化工事

工事場所 諏訪市清水
令和8年7月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
上記直接工事費のうち材料費	1	式		
上記直接工事費のうち労務費	1	式		
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

衛生器具設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

給排水設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水設備工事		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

7

内装工事		内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	ケイ化板 450角	3	か所			
床 長尺塩ビシート 貼り	t=2.0mm 2.0m2程度 撤去、下地処理含む	8	ヶ所			
足場 養生 片付け費		1	式			
産業廃棄物処理費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	19.2	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ッ ト・トラフ内	20	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	19.2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	8	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

8

衛生器具設備工事		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋便器	1F 女子トイレ 1F 体育館 男子トイレ・女子トイレ 2F 男子トイレ・女子トイレ 3F 男子トイレ・女子トイレ					
組合せ便器 ビュアレストQR(リモコン)	CS232BM #NW1 (参考品番)	8	台			
密結タンク 流動方式	SH232BF #NW1 (参考品番)	8	台			
パブリック向けウォシュレット P	TCF588 #NW1 (参考品番)	8	個			
棚付二連紙巻器	YH650 #NW1 (参考品番)	8	個			
手すり	1F 体育館 男子トイレ・女子トイレ 2F 男子トイレ・女子トイレ 3F 男子トイレ・女子トイレ					
手すり L型	T112CL9 #NW1 (参考品番)	6	個			
アンカーボルト	T110D3R (参考品番)	18	個			
既存和便器撤去		8	台			
仮設費		8	ヶ所			
はつり補修費		1	式			
衛生器具取付		1	式			
産業廃棄物処理費	撤去和便器、梱包材処分	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

給排水設備工事		給排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 75A	12	m			
配管支持金物		1	式			
コブ抜き		8	ヶ所			
配管保温工事	材工共	1	式			
配管工費		1	式			
産業廃棄物処理費		1	式			
計						