

新規・継続等	新規	分野	人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策	事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策等
市町村名	佐久穂町		ふりがな 箇所名	しちかわる 下川原		事業年度 (完了年度は見込み)	年度～ 年度
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)	もたれ式擁壁 L=450m H=5.0m				H22年度末事業進捗率	0%
	H23年度以降実施内容	同上				本工事費等ベース	0%
	H23年度実施内容					用地補償費ベース	0%
	年度	全体事業費	H21年度まで	H22年度	H23年度	H23年度以降残	
	事業費計(千円)	200,000	0	0	0	200,000	
	国庫支出金	95,000	0	0	0	95,000	
	財源内訳 その他	10,000	0	0	0	10,000	
県債	85,000	0	0	0	85,000		
一般財源	10,000	0	0	0	10,000		
箇所評価	観点	評価項目・指標等	評価			部 ランク	課 評価点
	必要性 (20)	保全対象人家戸数	20戸以上	10～19戸	10戸未満	B	7
		保全対象公共施設数	2箇所以上	1箇所	なし		3
		保全対象に援護者施設があるか	重要施設あり	一般施設あり	なし		0
		保全対象に避難所、避難経路があるか	あり	なし			1
		小計					
	重要性 (15)	過去の災害履歴	過去10年に1回以上	災害履歴地	なし	C	0
		交通遮断による地域経済などへの影響	大	中	小		3
		防災計画上の位置づけ	位置づけあり	位置づけなし			2
	小計					5	
	効率性 (20)	費用対効果(B/C)	B/C3.0以上	B/C1.0以上3.0未満	B/C1.0未満	B	8
		早期発現度	5年未満	5年～10年未満	10年以上		3
		小計					
	緊急性 (25)	斜面の高さ	30m以上	10m以上30m未満	5m以上10m未満	A	5
		斜面平均勾配	45°以上	40°以上45°未満	30°以上40°未満		4
地質状況		崩積土、火山砕屑物、強風化岩	段丘堆積物	軟岩・その他	4		
斜面形状(オーバーハング、遷急線、谷地形、凸地形)		あり	なし		0		
植生の状況		不良	普通	良好	2		
保全対象の位置		がけ下にある	がけ上にある		5		
小計					20		
計画 熟度 (20)	地元の協力	用地等の協力が得られる	用地等の協力が概ね得られる	協力が現時点では得られていない	A	10	
	地域からの要望	高い	それほど高くない			10	
	小計						20
費用対効果(B/C)	1.73	評価の合計			B	67	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当箇所は、抜井川右岸に位置し、勾配40°、がけ高さ60mの急斜面で、保全対象として人家10戸、また避難路である町道大日向線が存在し、内一部の人家が土砂災害防止法の特別警戒区域に入っている。現地斜面は風化による侵食も進んでいることから、崩壊の危険性が高く、本事業により対策工を実施し、民生の安定を図るものである。					
	地域からの要望経緯	平成21年10月、佐久穂町役場へがけ対策の要望がなされる。平成21年9月7日、佐久穂町役場との事業打ち合わせの際本箇所への対策工実施について、要望される。					
	事業説明等の経緯	平成19年2月土砂災害防止法による区域指定のための住民説明会において、指定する旨を説明。					
	環境・景観への配慮項目	今後施設配置計画や構造についての検討をするにあたり、既存の健全な立木を残すとともに在来種を中心とした緑化を図り、環境及び景観に配慮する予定					
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。					
特記事項	特になし。						
地域の合意形成	全員賛成	概ね賛成	過半数賛成	動向不明	その他		
部意見	地元の要望もあるため事業の必要性はあるが、近年の斜面の変状が少ないため、ほかの危険箇所の着手を優先して経過観察とし、H23新規箇所としては見送りたい。			政策評価課 意見	重要性がやや低い。		