

工事名称 飯山庁舎浸水防止対策工事

工事場所 飯山市静間
設計年月：令和5年5月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和5年4月版適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		率+積上げ
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

飯山庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式		
計					

飯山庁舎						
名 称	摘 要	直接仮設		直接仮設		備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	
養生		1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
内部足場		1	式			別紙 00-0003
計						

飯山庁舎						
名 称	摘 要	建具改修		改修		備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	
飯山庁舎 WSD1		1	式			別紙 00-0004
飯山庁舎 床下点検口遮水		1	式			別紙 00-0005
計						

建築工事 細目別内訳

14

飯山庁舎	発生材処理			処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		1	式			別紙 00-0006
運搬		1	式			別紙 00-0007
処分		1	式			別紙 00-0008
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

飯山庁舎	構内配電線路			電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管内防水装置挿入	G 36mm 管内	2	か所			
電線管内防水装置挿入	G 42mm 管内(1)	1	か所			
電線管内防水装置挿入	G 42mm 管内(2)	1	か所			
電線管内防水装置挿入	G 54mm 管内	1	か所			
電線管内防水装置挿入	G 70mm 管内	1	か所			
電線管内防水装置挿入	G 82mm 管内 (1)	4	か所			
電線管内防水装置挿入	G 82mm 管内 (2)	2	か所			
計						

飯山庁舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水ポンプ						
DP-N1 残水排水ポンプ	残水排水水中ポンプ 50φ*100L/min*8m*450w 自動運転センサー、付属品共	1	台			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 50A	2	m			
耐候性ポリ塩ビ管 (ｶｰｰVP)	屋外架空 50A	3	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
排水ホース	50φ	1	m			
機械はつり(クイック ストッパーによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 75mm	1	か所			

飯山庁舎		直接仮設			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式			別紙 00-0001	
養生	床養生 石、タイル、フローリング等	5	m ²				
計							
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002	
整理清掃	内部改修	5	m ²				
計							
内部足場		1	式			別紙 00-0003	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.6	m ²				
計							

飯山庁舎		建具改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
飯山庁舎 WSD1		1	式			別紙 00-0004	
飯山庁舎 WSD1 防水両開き戸	W2,000×H2,500 漏水量による等級：Ws-3以上 (JIS A 4716) 浸水高さ：1,000mm以下 工事費、既存取外し工事費、搬入費 共	1	式				
カッター入れ	コンクリート	18	m				
SOP塗り	鋼製扉面 鉄鋼面A種	10	m ²				
SOP塗り	鋼製扉枠 細幅物 糸幅100mm程度 鉄鋼面A種	9	m				
建具周囲モルタル 充填	内部建具	9	m				
モルタル塗り	床 はけ引き 30mm	0.4	m ²				
エポキシ樹脂塗床	床 厚膜流し延べ仕上げ 平滑 2mm	0.4	m ²				
計							
飯山庁舎 床下点検口遮水		1	式			別紙 00-0005	
飯山庁舎 床下点検口遮水	床下点検口 600□ 遮水シート張り	1	式				
計							

飯山庁舎		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		1	式			別紙 00-0006
発生材収集・積み込み	コンクリート	0.29	t			
発生材収集・積み込み	金属くず	0.22	t			
計						
運搬		1	式			別紙 00-0007
撤去材運搬	コンクリート	1	回			
撤去材運搬	金属くず	1	回			
計						
処分		1	式			別紙 00-0008
発生材処分	コンクリート	0.29	t			
発生材処分	金属くず	0.22	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H1800 単管補強材共 存置1.5ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	19.8	m			
交通誘導員		4	人			
計						