

工事名称 飯山庁舎細菌検査室空調設備更新工事

工事場所 飯山市大字静間  
令和5年7月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
既設設備撤去工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁掛け式エアコン	冷房:5.6kw 暖房:6.3kw 壁掛け式 単相200V30 A P60型 室内機、室外機搬入据付共	2	組			参考機種 三菱電機PKZ-ERMP63K3
室内養生費	66㎡	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	JIS-H300 ペアコイル 銅管外径12.70mm、6.35mm 保温材肉厚10mm以上	1	式			
ドレン配管	ドレンホース 直径14mm×2m 硬質ポリ 直径20mm×3.66m×3本	1	式			
操作盤配線・ リモコン取付		1	式			
真空引き		2	台			
機密漏洩試験		1	式			
試運転調整費		2	台			
計						

機械設備工事 細目内訳

機械設備工事		既設設備撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室内機撤去搬出	壁掛けタイプ	2	台			三菱電機パッケージエアコン PU-J63GA2
室外機撤去搬出		2	台			
冷媒ガス回収		1	式			
配管・SDダクト 配線撤去		1	式			
消耗品・雑資材		1	式			
計						

