

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
------	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)

実施設計書

下水内郡栄村地区 (国) 1 1 7 号他

設 計 大 要	施 工 方 法	
《道路延長》一般国道L=19.9km、一般県道L=44.4km 一級河川、砂防関係施設 小規模維持補修工事 オーレイ工 20箇所 延べ200t 除草工 肩掛式草刈機 43,000㎡ 2t草刈車 64.3km 側溝土砂撤去・運搬工 延べ1,000m 路面清掃工 延べ64.3km 崩土撤去運搬工 2回 延べ50m3 欠損部補修工 80箇所 延べ40t ガートレール取替工 12箇所 延べ480m 大型土のう工 5箇所 延べ30袋 春山除雪工 16.0km ガートレール設置・撤去工 50m 道路標識板設置・撤去工 30基 道路反射鏡設置・撤去工 30基 河川維持、砂防維持工事 一式 除雪並びに凍結防止剤散布業務 車道除雪工 L=38.2km 凍結防止剤散布工 L=33.1km	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 4 月 1 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 31 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	16 飯山事務所 0 1 実施単価 55 1 6 北信(3) 06.12.30 建設物価・積算資料 当年1月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
消費税率(%) 豪雪割増	当 世 代 10 % 01 豪雪割増有り	前 世 代	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕										
小規模工事										
アスファルトオーバーレイ工										
オーバーレイ工(機械) 再生密粒度As13F	80		t						科目	第0001号表
オーバーレイ工(人力)	80		t						科目	第0002号表
路肩防草工										
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護あり	42,000		m	2					施工	第0 -0007号表
機械除草 2t草刈車	64.3		k	m					施工	第0 -0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝土砂撤去・運搬工					
側溝土砂撤去・運搬工 運搬距離10km 1000m当り150m3	1,000	m			科目 第0003号表
路面清掃工					
路面清掃工(機械清掃工) ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 清掃延長64.3km	64.3	km			施工 第0-0009号表
崩土除去運搬工					
崩土除去運搬工 運搬距離10km 機械BH0.28m3 ルーズ積込	50	m3			科目 第0004号表
欠損部補修工					
加熱合材補修工 日当り施工量 1t未満	10	t			施工 第0-0012号表
加熱合材補修工 日当り施工量 1t以上2t未満	10	t			施工 第0-0013号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
常温合材補修工					
	10	t			施工 第0 -0014号表
ガードレール取替工					
Gr設置工(手間のみ)曲線部(R<=30m)無 Gr-C-2B Co建込塗装品	80	m			施工 第0 -0015号表
Gr設置工(耐雪・手間のみ)曲線部(R<=30m)無 Gr-C2-2B Co建込塗装品	80	m			施工 第0 -0016号表
Gr設置工(耐雪・手間のみ)曲線部(R<=30m)無 Gr-C3-2B Co建込塗装品	80	m			施工 第0 -0017号表
ガードレール部材設置工(レール) 路側用 A・B・C種 曲線部(半径30m以下)なし	80	m			施工 第0 -0018号表
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-2B Co建込	80	m			施工 第0 -0019号表
ガードレール撤去工(耐雪型) Gr-A2~5, B2~4, C2~3-2B	80	m			施工 第0 -0020号表
大型土のう工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下	30		袋						施工	第0 -0021号表
春山除雪工										
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	10		時間						施工	第0 -0023号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	10		時間						施工	第0 -0024号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	10		時間						施工	第0 -0025号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]16 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	10		時間						施工	第0 -0026号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	10		時間						施工	第0 -0027号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 x 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)	10		時間						施工	第0 -0028号表
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.45 m3 排出ガス対策型1次基準	10		時間						施工	第0 -0029号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0.8 m ³ 排出ガス対策型 1次基準	10	時間			施工 第0 -0030号表
ブルドーザ運転 (機 - 1) 普通 6 t級 排出ガス対策型 1次基準	10	時間			施工 第0 -0031号表
ブルドーザ運転 (機 - 1) 普通 11 t級 排出ガス対策型 1次基準	10	時間			施工 第0 -0032号表
ダンプトラック運転 (機 - 7) オンロード・ディーゼル 10 t積級	10	時間			施工 第0 -0033号表
ガードケーブル設置・撤去工					
ガードケーブル設置工 (ケーブル取付・張等を含む)	8,200	m			施工 第0 -0034号表
ガードケーブル撤去工 (ケーブル撤去・直下・在地)	8,200	m			施工 第0 -0035号表
ガードレール設置・撤去工					
ガードレール部材設置工(レール) 路側用 A・B・C種 曲線部(半径30m以下)なし	50	m			施工 第0 -0036号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材撤去工(レール) 路側用 A～C種(歩車用旧Ap～Cp種)	50	m			施工 第0 -0037号表
道路標識板設置・撤去工					
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外	30	基			施工 第0 -0038号表
道路標識撤去工 標識板(案内標識以外) 警戒・規制・指示・路線番号標識	30	基			施工 第0 -0039号表
道路反射鏡設置・撤去工					
道路反射鏡設置 800 手間のみ	30	基			施工 第0 -0040号表
道路反射鏡撤去 市場単価	30	基			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	8	時間			施工 第0 -0041号表
スノーポール設置・撤去工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置工					
	48.4	k m			施工 第0 -0042号表
スノーポール撤去工					
	48.4	k m			施工 第0 -0044号表
消雪施設点検工					
消雪施設点検工					
	3	日			施工 第0 -0045号表
交通管理工					
交通誘導警備員 A					
	10	人・日			施工 第0 -0046号表
交通誘導警備員 B					
	10	人・日			施工 第0 -0047号表

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0012

再生密粒度As13F

70.5

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	1,000	m ²			施工 第0 -0001号表
*** 合計 ***	70.5	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0013

70.5

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1,000	m ²			施工 第0 -0002号表	
*** 合計 ***	70.5	t				
*** 単位当り ***	1	t				

側溝土砂撤去・運搬工

科目内訳表

科目 第0003号表

運搬距離10km 1000m当り150m³

1000

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋	1,000	m			施工 第0 -0003号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 11.0km以下 人力	150	m ³			施工 第0 -0004号表
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			

崩土除去運搬工

科目内訳表

科目 第0004号表

運搬距離10km 機械BH0.28m3 ルーズ積込

1 m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0016

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0 -0001号表

1

m² 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.07%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ~ 4 t	0.22%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ~ 4 t	0.20%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.97%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	3.46%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	3.33%	人		特殊作業員		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0 -0001号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 14.64% 材料構成比： 83.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.20%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	80.97%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.39%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.29%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

1

m² 当り

機械構成比: 1.68%

労務構成比: 14.64%

材料構成比: 83.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 30 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0019

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30mm

施工 第0 -0002号表

1

m² 当り

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 43.60%

材料構成比： 55.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.14%	供用日		振動コンパクタ[前進型]		
特殊作業員	19.29%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.17%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材混入率50%以下]	54.13%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

施工内訳表

頁0-0020

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0 -0002号表

1

m² 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比：

43.60%

材料構成比：

55.96%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.60%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0 -0003号表

有蓋 コンクリト蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.57%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.43%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：有蓋 コンクリト蓋						

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

土砂等運搬

現場制約あり DID区間なし 11.0km以下

人力

機械構成比： 18.57%

労務構成比： 72.35%

材料構成比： 9.08%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	18.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	72.35%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0023

積込（ルーズ）
土砂

施工 第0 -0005号表

1

m3 当り

機械構成比： 27.26% 労務構成比：

小規模(標準)

61.70% 材料構成比： 11.04%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	27.26%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)	61.70%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	11.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 小規模 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 10.0km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

除草（道路除草）

肩掛け式

機械構成比： 0.55% 労務構成比： 99.45%

飛び石防護あり

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0007号表

標準単価： 1

m 2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.54%	供用日		草刈機 [肩掛式]		
特殊作業員	57.22%	人		特殊作業員		
普通作業員	25.59%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.75%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

除草（道路除草）

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m2 当り

機械構成比： 0.55%

労務構成比： 99.45%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護あり		

施工内訳表

機械除草
2t草刈車

施工 第0 -0008号表

10 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
運転手(特殊)	1	人			
運転手(一般)	1	人			
草刈機 [大型自走式] ロングリーチモア装置付・ホイール式	5.929	時間			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	21	L			
*** 合計 ***	10	km			
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

路面清掃工（機械清掃工）

ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 清掃延長64.3km

施工 第0-0009号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.021	人			
普通作業員	0.031	人			
路面清掃車運転 ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 貸与	0.174	時間			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転（機-7） オンロード・ディーゼル 4t積級	0.174	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	4.000	%			
*** 単位当り ***	1	km			
清掃延長 L (km) : 64.3 塵埃量 : 塵埃量 0.1m ³ /km未満 散水車規格 : 散水車使用なし 清掃車及びブラシ保有区分 : 清掃車 : 貸与, ブラシ : 貸与 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ				移動距離 L' (km) : 15 路面清掃車規格 : ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 ダンプトラックの有無 : ダンプトラック 4t積級 あり 機械供用日当運転時間 : 0	

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

路面清掃車運転

ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 貸与

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 2.5 ~ 3.1 m ³	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.150	人			
普通作業員	0.150	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 供用日当運転時間：0					機械保有区分：貸与 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

ダンプトラック運転 (機 - 7)
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0

施工内訳表

加熱合材補修工
日当り施工量 1 t未満

施工 第0 -0012号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.980	人			
特殊作業員	1.510	人			
普通作業員	1.960	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	5.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 1 t未満			アスファルト混合物単価（円 / t）：		

施工内訳表

加熱合材補修工

施工 第0 -0013号表

日当り施工量 1 t以上2 t未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.640	人			
特殊作業員	1.000	人			
普通作業員	1.290	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	7.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 1 t以上2 t未満			アスファルト混合物単価(円/t)：		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.3	人			
特殊作業員	3.3	人			
普通作業員	4.9	人			
諸雑費	1	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

Gr設置工(手間のみ)曲線部(R<=30m)無
Gr-C-2B Co建込塗装品

施工 第0 -0015号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-2B Co建込	1.000	m			
ガードレール Gr-C-2B 塗装	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分:設置(手間のみ) ガードレール種類:塗装品 時間的制約の有無(C=3 又は F=1 時選択):時間的制約なし 曲線部の有無:曲線部(R<=30m)無					ガードレール規格:Gr-C-2B Co建込 施工規模による加算:施工規模 100m以上 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

Gr設置工(耐雪・手間のみ)曲線部(R<=30m)無
Gr - C 2 - 2 B Co建込塗装品

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr - C 2 - 2 B Co建込 耐雪	1.000	m			
ガードレール Gr - C 2 - 2 B 塗装	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置(手間のみ) ガードレール種類：塗装品 時間的制約の有無(C=3 又は F=1 時選択)：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部(R<=30m)無					ガードレール規格：Gr - C 2 - 2 B Co建込 施工規模による加算：施工規模 100m以上 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし

施工内訳表

Gr設置工(耐雪・手間のみ)曲線部(R<=30m)無
Gr-C3-2B Co建込塗装品

施工 第0 -0017号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C3-2B Co建込 耐雪	1.000	m			
ガードレール Gr-C3-2B 塗装	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置(手間のみ) ガードレール種類：塗装品 時間的制約の有無(C=3 又は F=1 時選択)：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部(R<=30m)無					ガードレール規格：Gr-C3-2B Co建込 施工規模による加算：施工規模 100m以上 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし

施工内訳表

ガードレール部材設置工(レール)
路側用 A・B・C種

曲線部(半径30m以下)なし

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 レール設置 路側用 A・B・C種(耐雪型含む)	1.000	m			
ガードレール用部材	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
規格・仕様:路側用 A・B・C種 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし ガードレール部材計上の有無:ガードレール部材計上あり					時間的制約の有無:時間的制約なし 曲線部の有無:曲線部(半径30m以下)なし レール単価(円/m) E=1時入力:

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

ガードレール撤去工（耐雪型）
Gr - A2 ~ 5 , B2 ~ 4 , C2 ~ 3 - 2 B

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去工 耐雪型 (A 2 ~ 5 ・ B 2 ~ 4 ・ C 2 ~ 3) C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
ガードレール規格：Gr - A 2 ~ 5 , B 2 ~ 4 , C 2 ~ 3 - 2 B 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

大型土のう製作・設置
作業半径 6m以下

施工 第0 -0021号表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう 110×108cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機-28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	0.278	日			施工 第0-0022号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A = 1, 2時選択)：流用土				作業半径：作業半径 6m以下 大型土のう単価 (円/袋) A = 1, 2時入力：	

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³	1.390	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	104.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ(供用日/日):1.39 軽油(L/日):104					排出ガス対策型区分:超低騒音(排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手(人/日):1

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 290kW級	1	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	36	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0024号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 220kW級	1	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 180kW級	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・パケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³	1	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	23	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m ³	1	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18	L			
<貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13~14t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4	1	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 7t 4x4 スノー	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.45m³

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.170	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	8.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・標準 山積0.45m ³ 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					機種:排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.8m3

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.8m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.170	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・標準 山積0.8m3 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					機種:排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

ブルドーザ運転 (機 - 1)
普通 6 t級

排出ガス対策型 1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ [普通] 排ガス1次 6 t級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.200	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：普通 6 t級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手 (人 / h) : 0

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

ブルドーザ運転 (機 - 1)
普通 11t級

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次 11t級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:普通 11t級 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0

施工内訳表

ダンプトラック運転 (機 - 7)
オンロード・ディーゼル 10 t 積級

施工 第0 -0033号表

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : オンロード・ディーゼル 10 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

ガードケーブル設置工
(ケーブル取付・張等を含む)

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

ガードケーブル撤去工
(ケーブル撤去・直下・在地)

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
材料費計上有無：材料費計上なし 時間的制約の有無：時間的制約なし					施工規模：施工規模 5基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし

施工内訳表

道路標識撤去工 標識板（案内標識以外）
警戒・規制・指示・路線番号標識

施工 第0 -0039号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工規模：施工規模 5基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格: クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h): 0				供用日当運転時間: 0 特殊運転手 (人/h): 0	

施工内訳表

ダンプトラック運転 (機 - 22)
オンロード・ディーゼル 2t積級

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 2t積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人/日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日/日) : 1.29					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日/日) : 1.29 軽油 (L/日) : 21

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.063	人			
普通作業員	0.063	人			
ダンプトラック運転 (機 - 22) オンロード・ディーゼル 2t積級	0.063	日			施工 第0-0043号表
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
普通作業員	2	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					