# 除 雪 業 務 内 訳 書(車道除雪)

山ノ内JV工区
北信建設(中野)事務所

| ブロック | 工 区 | 業務内容 | 市町村名 | 業務箇所 道路種別 | 業務箇所 路線名 | 業務箇所 区間 市町村名 | 業務箇所 区間 箇所名 | | 業務箇所 区間 市町村名 | 業務箇所 区間 箇所名 | 業務概要 延長(km) | 出動基準 | 除雪水準 | 貸付機械内訳 名称 | 規格1 | 規格2 | 台数 | 稼働時間 | 回送時間 | 委託機械内訳 名称 | 規格1 | 台数 | 稼働時間 | 回送時間 | その他内訳 名称 | 予定数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eブロック JV (山ノ内町) | 車道 1 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 陽坂 | ～ | 山ノ内町 | 平床 | 3.2 | 一般 | 第2種 | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 220kW級 | | 1台 | 220h | 1h | | | | | | 情報員待機 | 1回 |
| | | | 山ノ内町 | 主要地方道 | 豊野南志賀公園線 | 山ノ内町 | 角間川 | ～ | 山ノ内町 | 平床 | 0.4 | 一般 | 第3種 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 13t級 | | 1台 | 230h | 1h | | | | | | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(夜間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日夜間) | 1回 |
| | | | 計 | | | | | | | | 3.6 | | | | | | 2台 | 450h | 2h | | | 0台 | 0h | 0h | | |
| | 車道 2 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 平床 | ～ | 山ノ内町 | 上林 | 13.8 | 一般 | 第1種 | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 180kW級 | | 1台 | 100h | 1h | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 13t級　と同等以上の機種 | 1台 | 130h | 1h | 情報員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 290kW級 | | 1台 | 170h | 1h | | | | | | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 4.0m級 | | 1台 | 30h | 1h | | | | | | 雪道巡回(昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 16t級 | | 1台 | 120h | 1h | | | | | | 雪道巡回(夜間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ (路面整正装置付) | 7t | ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ | 2台 | 220h | 2h | | | | | | 雪道巡回(休日昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ | 7t | ﾜﾝｳｴｲﾌﾟﾗｳ | 1台 | 120h | 1h | | | | | | 雪道巡回(休日夜間) | 1回 |
| | | | 計 | | | | | | | | 13.8 | | | | | | 7台 | 760h | 7h | | | 1台 | 130h | 1h | | |
| | 車道 3 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般県道 | 奥志賀公園線 | 山ノ内町 | 一ノ瀬 | ～ | 山ノ内町 | 蓮池 | 6.6 | 一般 | 第1種 | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 220kW級 | | 1台 | 160h | 1h | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 13t級　と同等以上の機種 | 1台 | 180h | 1h | 情報員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 3.7m級 | | 1台 | 60h | 1h | | | | | | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ (路面整正装置付) | 7t | ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ | 1台 | 160h | 1h | | | | | | 雪道巡回(昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ | 7t | ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ | 1台 | 90h | 1h | | | | | | 雪道巡回(夜間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日夜間) | 1回 |
| | | | 計 | | | | | | | | 6.6 | | | | | | 4台 | 470h | 4h | | | 1台 | 180h | 1h | | |
| | 車道 4 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般県道 | 奥志賀公園線 | 山ノ内町 | 除ケ | ～ | 山ノ内町 | 大洞沢 | 1.4 | 一般 | 第1種 | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 220kW級 | | 1台 | 90h | 1h | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 16t級　と同等以上の機種 | 1台 | 100h | 1h | 情報員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(夜間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日夜間) | 1回 |
| | | | 計 | | | | | | | | 1.4 | | | | | | 1台 | 90h | 1h | | | 1台 | 100h | 1h | | |
| | 車道 5 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 上林 | ～ | 中野市 | 七瀬ランプ | 10.5 | 重点 | 第1種 | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 180kW級 | | 1台 | 30h | 1h | | | | | | 情報員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 3.7m級 | | 1台 | 30h | 1h | | | | | | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 13t級 | | 1台 | 140h | 1h | | | | | | 雪道巡回(昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ (路面整正装置付) | 7t | ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ | 1台 | 80h | 1h | | | | | | 雪道巡回(夜間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ | 7t | ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ | 1台 | 80h | 1h | | | | | | 雪道巡回(休日昼間) | 1回 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪道巡回(休日夜間) | 1回 |
| | | | 計 | | | | | | | | 10.5 | | | | | | 5台 | 360h | 5h | | | 0台 | 0h | 0h | | |
| | 車道 共通 | 車道除雪 | 山ノ内町 | | | | | | | | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 60kW級 | | 1台 | 10h | 10h | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 60kW級 | | 10h | 10h | 土木一般世話役 | 2人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 16t　ｸﾛｰﾗ型〔湿地〕 | | 10h | | 普通作業員 | 2人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ダンプトラック | 2t | | 10h | | 交通誘導警備員A | 2人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ダンプトラック | 4t | | 10h | | 交通誘導警備員B | 2人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ダンプトラック | 10t | | 10h | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | バックホウ | 0.28m3 | | 10h | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | バックホウ | 0.45m3 | | 10h | | | |
| | | | 計 | | | | | | | | 0.0 | | | | | | 1台 | 10h | 10h | | | | 70h | 10h | | |
| | 車道 【冬期閉鎖解除　除雪業務】 | 車道除雪 | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 平穏(渋峠・群馬県境) | ～ | 山ノ内町 | 平穏(陽坂) | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ※群馬県との協定に基づく除雪(渋峠～山田峠L=2.7km) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 主要地方道 | 豊野南志賀公園線 | 山ノ内町 | 佐野(高山村境) | ～ | 山ノ内町 | 平穏(笠岳キャンプ場入口) | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般県道 | 奥志賀公園線 | 山ノ内町 | 夜間瀬(町道大松大洞沢線交点) | ～ | 山ノ内町 | 平穏(一の瀬処理場入口) | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般県道 | 奥志賀公園栄線 | 山ノ内町 | 夜間瀬(奥志賀公園線交点) | ～ | 栄村 | 堺(林道秋山線交点) | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 計 | | | | | | | | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5工区 | 計 | | | | | | | | 56.4 | | | | | | 19台 | 2130h | 19h | | | 3台 | 410h | 3h | | |

# 除 雪 業 務 内 訳 書（凍結防止剤散布）

山ノ内JV工区

北信建設（中野）事務所

| ブロック | 工 区 | 業務内容 | 市町村名 | 業務箇所 | | | | | | | 業務概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 道路種別 | 路 線 名 | 区間 | | | | | | | | 貸付機械内訳 | | | | | | 委託機械内訳 | | | | | | その他内訳 | |
| | | | | | | 市町村名 | 箇 所 名 | | 市町村名 | 箇 所 名 | 延長（km） | 散布対象 | | 名称 | 規格1 | 規格2 | 台数 | 稼働時間 | 回送時間 | 名称 | 規格1 | | 台数 | 稼働時間 | 回送時間 | 名称 | 予定数量 |
| Hブロック JV （山ノ内町） | 散布 1 | 凍結防止剤散布 | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 平床 | ～ | 山ノ内町 | 蓮池 | 4.3 | その他 | | | | | | | | | | | | | | 情報員待機 | 1回 |
| | | | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 蓮池 | ～ | 山ノ内町 | 上林 | 9.5 | スリップ対策 | | 凍結防止剤散布車 | 2.5m3 | | 1台 | 320h | 40h | 凍結防止剤散布装置 | 1.0m3 | と同等以上の機種 | 1台 | 330h | 60h | 運転要員待機 | 1回 |
| | | | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 上林 | ～ | 中野市 | 七瀬ランプ | 10.5 | 幹線道路 | | | | | | | | ※積込トラック3t | | | | | | 雪道巡回（昼間、夜間、休日昼間、休日夜間） | 各1回 |
| | | | 山ノ内町 | 一般県道 | 奥志賀公園線 | 山ノ内町 | 一ノ瀬 | ～ | 山ノ内町 | 蓮池 | 6.6 | スリップ対策 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ① | 30.9 | | | | | | | | | | | | | | | 袋詰凍結防止剤積込費 | 150t |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【冬期閉鎖区間】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 山ノ内町 | 一般国道 | 292号 | 山ノ内町 | 平穏（渋峠・群馬県境） | ～ | 山ノ内町 | 平穏（陽坂） | 5.2 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ※群馬県との協定に基づく内容を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 山ノ内町 | 主要地方道 | 豊野南志賀公園線 | 山ノ内町 | 佐野（高山村境） | ～ | 山ノ内町 | 平穏（笠岳キャンプ場入口） | 3.5 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 山ノ内町 | 一般県道 | 奥志賀公園線 | 山ノ内町 | 夜間瀬（町道大松大洞沢線交点） | ～ | 山ノ内町 | 平穏（一の瀬処理場入口） | 4.3 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 山ノ内町 | 一般県道 | 奥志賀公園栄線 | 山ノ内町 | 夜間瀬（奥志賀公園線交点） | ～ | 栄村 | 堺（林道秋山線交点） | 7.5 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ② | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 計 | | | | | | | ①＋② | 51.4 | | | | | | 1台 | 320h | 40h | | | | 1台 | 330h | 60h | | |
| | | 1工区 | | | | | | | | | 51.4 | | | | | | 1台 | 320h | 40h | | | | 1台 | 330h | 60h | | |