

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 6 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業 閲覧設計書											
(一)大島阿島線 北部ブロック 喬木-1工区											
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
車道除雪 L=8.7km					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 7 年 4 月 30 日			
					契約保証方法						
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。											

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	06 飯田建設事務所 0 1 実施単価 44 5 伊那(2) 06.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用型)3t級	2		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型(プラウ・バケット兼用型)3t級	1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	2		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0005号表
雪道巡回工						

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	回			施工 第0 -0006号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	1	回			施工 第0 -0007号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0009号表
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0010号表
機械管理費					
除雪ドーザ ホイール型(プラウ・バケット兼用型) 3t級 持込 保険料含む	1	台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 7 t級 1.2 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 3t級

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ(ホイール型)【P・B兼用型】 3t級	1	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	4.050	L			
アングリングブラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型(ブラウ・バケット兼用型)3t級

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ(ホイール型)【P・B兼用型】 3t級	1	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	4.050	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1.2 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	0.500	時間			
運転手 (一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1 回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし	

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	0.500	時間			
運転手 (一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1 回当り巡回距離：10 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

