

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 2 年度 社会資本整備総合交付金(除雪)・県単道路橋梁維持( 除雪)業務 閲覧設計書											
(一) 親田中村線 中部ブロック 飯田-W8工区											
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
車道除雪 L = 4 . 0 k m					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 3 年 4 月 30 日			
					契 約 保 証 方 法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2		時間			施工 第0-0001号表
【回送】除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		時間			施工 第0-0002号表
機械管理費						
除雪トラック [ダンプ架装型] 4 t級 駆動4 × 4 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
雪道巡回工						

## \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)	1		回			施工 第0-0003号表
雪道巡回工 ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)	1		回			施工 第0-0004号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費	1		回			施工 第0-0005号表
除雪機械運転要員待機補償費	1		回			施工 第0-0006号表
情報員待機補償費	1		回			施工 第0-0007号表
<b>* * 工事費計 * *</b>						

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪トラック運転

ダンプ架装型 4 t級 4 x 4

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪トラック [ダンプ架装型] 4 t級 駆動4 x 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
アングリングブラウ (除雪トラック用) 2 . 1 m 4 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4 x 4 スノー	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4 t級 4 x 4 アングリングブラウ規格：2 . 1 m 作業時間：昼間作業(8時~20時)					アタッチメント規格：アングリングブラウ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 切刃損耗費(円/時間) J = 1時入力：					切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

【回送】除雪トラック運転

ダンプ架装型 4t級 4x4

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪トラック[ダンプ架装型] 4t級 駆動4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4t 4x4 スノー	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4t級 4x4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

