工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：　令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区
業者名：　木下建設株式会社
住　所：　飯田市松尾町1丁目22番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費 当該同種工事での当社施工実績と協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。 ②共通仮設費 当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し余裕ある計上しました。 ③現場管理費 施工実績を基に当該工事内容を検討し計上しました。 ④一般管理費 当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しました。 以上の理由により、今回の入札金額を決定しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度 国補道路メンテナンス（橋梁）工事 1号桟道橋他3橋 令和7年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事　座光寺上郷道路6工区 令和7年度 防災・安全交付金（道路）工事　知久平～南原
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	飯田建設事務所長	令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事	（国）151号　下伊那郡下條村　粒良脇トンネル	85	1,973,680,000	1,817,000,000	92.1	
2	飯田建設事務所長	令和3年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田市　共和2工区	96	125,910,000	118,990,000	94.5	
3	飯田建設事務所長	令和3年度　国補道路改築（道路メンテナンス）・県単道路改築合併工事	（国）418号　下伊那郡天龍村　天竜川橋	95	145,250,000	144,500,000	99.5	
4	飯田建設事務所長	令和3年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田市　共和1工区	92	118,020,000	111,700,000	94.6	
5	飯田建設事務所長	令和2年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事	（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田市　座光寺上郷道路	95	391,550,000	364,000,000	93.0	
6	飯田建設事務所長	令和4年度　国補ダム建設（治水ダム）工事	松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム2工区	83	171,540,000	159,350,000	92.9	
7	飯田建設事務所長	令和2年度　2災公共土木施設災害復旧工事	（国）418号下伊那郡天龍村足瀬1工区	93	1,520,770,000	1,399,900,000	92.1	
8	飯田建設事務所長	令和4年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事	（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田市　座光寺上郷道路1工区	85	94,280,000	88,000,000	93.3	
9	飯田建設事務所長	令和4年度　社会資本整備総合交付金（街路）工事	（都）東新町座光寺線　飯田市　上郷2工区	91	141,720,000	131,200,000	92.6	
10	飯田建設事務所長	令和4年度　国補道路改築（道路メンテナンス）・県単道路改築合併工事	（国）418号　下伊那郡天龍村　天竜川橋	85	144,790,000	144,500,000	99.8	
11	飯田建設事務所長	令和5年度　国補ダム建設（治水ダム）工事	松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム2工区	88	189,850,000	179,000,000	94.3	低入調査
12	飯田建設事務所長	令和5年度　県単道路改築合併工事	（国）418号　下伊那郡天龍村　天竜川橋	83		118,000,000		
13	飯田建設事務所長	令和5年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事	（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田市　座光寺上郷道路2工区	88	139,040,000	131,550,000	94.6	
14	飯田建設事務所長	令和5年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事	（急）青木　飯田市　青木2工区	89	142,460,000	132,350,000	92.9	低入調査
15	飯田建設事務所長	令和5年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（一）市場桜町線　飯田市　座光寺	83		46,300,000		
16	飯田建設事務所長	令和6年度　国補ダム建設（治水ダム）工事	松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム2工区	90	184,250,000	169,850,000	92.2	
17	飯田建設事務所長	令和6年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（一）市ノ沢山吹（停）線　下伊那郡豊丘村～高森町　新万年橋3工区	92	120,980,000	113,600,000	93.9	
18	飯田建設事務所長	令和6年度　国補道路改築（地域連携）工事	（国）153号　飯田市　飯田北改良1工区	91	125,390,000	115,850,000	92.4	
19	飯田建設事務所長	令和6年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事	県内一円　飯田管内一円　橋梁補修（はかりまき2号橋）	85	49,010,000	46,320,000	94.5	
20	飯田建設事務所長	令和6年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事	県内一円　飯田管内一円　橋梁補修（深沢橋）	87	105,460,000	98,500,000	93.4	低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事　(主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		124,016,174		124,016,174				
共通仮設費		13,119,130		11,035,126				
純工事費		137,135,304		135,051,300				
現場管理費		41,346,000		34,725,546				
工事原価		178,481,304		169,776,846				
一般管理費等		30,448,696		25,573,154				
工事価格合計		208,930,000		195,350,000				
消費税		20,893,000		19,535,000				
工事費計		229,823,000		214,885,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載） 当初入札額						最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
＊＊＊本工事費＊＊＊				1		124,016,174						
道路改良				1		63,182,406						
道路土工				1		7,299,360						
掘削工				1		759,000						
掘削 土砂　5,000m3未満　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				2,300	330	759,000						
盛土工						1,898,400						
路体（築堤）盛土 4.0m以上　20,000m3未満				1,200	239	286,800						
路床盛土 4.0m以上　20,000m3未満				3,600	368	1,324,800						
歩道盛土 4.0m以上　20,000m3未満				990	239	236,610						
中分盛土 4.0m以上　20,000m3未満				210	239	50,190						
作業土工						839,510						
床掘り 土砂　標準				560	244	136,640						
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満				240	2,031	487,440						
基面整正				430	501	215,430						
不足土運搬工				1		3,397,200						
積込（ルーズ） 土砂　土量50,000m3未満				3,800	240	912,000						
不足土運搬 標準　DID区間あり　2.0km以下				3,800	654	2,485,200						
法面整形工				1		405,250						
法面整形（切土部） 切土部　現場制約なし				20	925	18,500						
法面整形（盛土部） 盛土部　法面締固めなし				850	455	386,750						

擁壁工				1		24,525,711						
場所打擁壁工				1		4,415,680						
2号重力式擁壁 平均高1.25m 18-8-40BB 一般養生				8	77,810	622,480						
3号重力式擁壁 小型擁壁 平均高0.82m 18-8-40BB 一般養生				28	103,700	2,903,600						
5号重力式擁壁 小型擁壁 平均高0.68m 18-8-40BB 一般養生				8	111,200	889,600						
プレキャスト擁壁工				1		20,110,031						
プレキャスト擁壁 H=1.00m 基礎砕石あり				2	41,550	83,100						
プレキャスト擁壁 H=1.25m 基礎砕石あり				10	59,110	591,100						
プレキャスト擁壁 H=1.50m 基礎砕石あり				32	66,690	2,134,080						
プレキャスト擁壁 H=1.75m 基礎砕石あり				20	78,820	1,576,400						
プレキャスト擁壁 H=2.00m 基礎砕石あり				64	87,060	5,571,840						
プレキャスト擁壁 H=2.25m 基礎砕石あり				54	106,800	5,767,200						
プレキャスト擁壁 H=2.50m 基礎砕石あり				14	116,400	1,629,600						
プレキャスト擁壁 H=2.75m 基礎砕石あり				6	131,500	789,000						
プレキャスト擁壁 H=3.00m 基礎砕石あり				8	142,700	1,141,600						
プレキャスト擁壁 H=1.25m 斜切品 基礎砕石あり				1.3	95,850	124,605						
プレキャスト擁壁 H=1.50m 斜切品 基礎砕石あり				1.8	87,520	157,536						
プレキャスト擁壁 H=2.00m 斜切品 基礎砕石あり				1.3	157,700	205,010						
プレキャスト擁壁 H=3.00m 斜切品 基礎砕石あり				1.9	178,400	338,960						
カルバート工				1		6,152,960						
プレキャストカルバート工				1		6,152,960						
プレキャストボックス 据付 B600×H600				92	66,880	6,152,960						
排水構造物工				1		21,909,781						
側溝工				1		17,918,859						

プレキャストU型側溝 PU1-B300 L=1000				123	9,065	1,114,995							
プレキャストU型側溝 PU1-600 L=600				74	17,620	1,303,880							
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000				479	12,780	6,121,620							
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000				3	13,830	41,490							
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000				6	14,530	87,180							
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000				7	16,080	112,560							
自由勾配側溝 縦断用 600×1100×2000				2	31,600	63,200							
自由勾配側溝 縦断用 600×1200×2000				2	32,800	65,600							
自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅300用 長500				399	2,916	1,163,484							
自由勾配側溝用グレーチング蓋 歩道用 T2細目 300型 長1000				48	18,400	883,200							
自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅600用 長500				4	5,826	23,304							
組み合わせL型側溝 L5-B500-H170-T200				537	12,852	6,901,524							
暗渠排水管 据付 VU管φ100				38	969	36,822							
管渠工				1		135,900							
鉄筋コンクリート台付管 据付 φ300mm				10	13,590	135,900							
集水桝・マンホール工				1		3,855,022							
現場打ち集水桝 3号 1000×1000×1100 18-8-25BB V=1.23m3				1	183,080	183,080							
現場打ち集水桝 4号 1000×1000×1100 18-8-25BB V=1.17m3				1	174,280	174,280							
現場打ち集水桝 6号 1000×1000×1150 18-8-25BB V=1.26m3				1	185,320	185,320							
現場打ち集水桝 7号 1000×1000×900 18-8-25BB V=0.74m3				1	107,500	107,500							
現場打ち集水桝 8号 1000×1000×1450 18-8-25BB V=1.52m3				1	215,860	215,860							
現場打ち集水桝 9－1号 800×800×800 18-8-25BB V=0.62m3				1	93,300	93,300							
現場打ち集水桝 9－2号 800×800×900 18-8-25BB V=0.56m3				1	85,620	85,620							
現場打ち集水桝 10号 800×800×1000 18-8-25BB V=0.68m3				1	103,040	103,040							

現場打ち集水桝　11号 1000×1000×1500 18-8-25BB V=1.62m3				1	237,860	237,860							
現場打ち集水桝　12号 1000×1000×1600 18-8-25BB V=1.65m3				1	237,860	237,860							
現場打ち集水桝　16号 1000×1000×1000 18-8-25BB V=0.88m3				1	129,980	129,980							
現場打ち集水桝　17号 1000×1000×700 18-8-25BB V=0.72m3				1	102,800	102,800							
現場打ち集水桝　18号 1000×1000×700 18-8-25BB V=0.72m3				1	102,800	102,800							
現場打ち集水桝　19号 1000×1000×1800 18-8-25BB V=1.98m3				1	277,200	277,200							
現場打ち集水桝　20号 500×500×600 18-8-25BB V=0.31m3				1	55,520	55,520							
現場打ち集水桝　21号 500×500×600 18-8-25BB V=0.31m3				1	55,520	55,520							
現場打ち集水桝　22号 500×500×600 18-8-25BB V=0.31m3				1	55,520	55,520							
現場打ち集水桝　23号 500×500×600 18-8-25BB V=0.31m3				1	55,520	55,520							
現場打ち集水桝グレーチング蓋　11,12号 1000×1000　細目　2枚割				2	142,012	284,024							
集水桝用グレーチング蓋　9-1,9-2,10号 800×800　細目　2枚割				3	91,006	273,018							
現場打ち集水桝用縞鋼板蓋　3,4,6～8,16～19号 1000×1000用　1100×550×2枚割				9	81,800	736,200							
現場打ち集水桝用縞鋼板蓋　20～23号 500×500用　600×600				4	25,800	103,200							
構造物撤去工				1		3,294,594							
構造物取壊し工				1		2,900,600							
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物　機械施工				178	8,422	1,499,116							
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工				24	17,110	410,640							
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DIDなし 8.0km以下				178	1,560	277,680							
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DIDなし 8.0km以下				24	1,936	46,464							
無筋コンクリート廃材処分費 (有)小林工業 壬生沢ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ				419	1,300	544,700							
鉄筋コンクリート廃材処分費 (有)小林工業 壬生沢ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ				61	2,000	122,000							
舗装版取壊し工				1		393,994							
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下				37	718	26,566							

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下				800	220	176,000							
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　19.5km以下				34	4,942	168,028							
アスファルト掘削廃材処分費 飯田アスコン(株)				78	300	23,400							
舗装				1		33,654,261							
舗装工				1		20,755,361							
舗装準備工				1		307,803							
不陸整正 県道　車道部　補足材料なし				1,530	174	266,220							
基面整正 県道　歩道部				83	501	41,583							
アスファルト舗装工　県道　車道部				1		9,441,950							
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=36cm				3,710	2,545	9,441,950							
アスファルト舗装工　県道　歩道部				1		5,401,440							
下層路盤(歩道部) RC-40 t=15cm				1,210	1,493	1,806,530							
上層路盤(歩道部) RC-40 t=10cm				1,210	1,231	1,489,510							
表層(歩道部) 再生細粒度As13 t=3cm				1,210	1,740	2,105,400							
アスファルト舗装工　市場桜町線　車道部				1		1,584,720							
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=35cm				248	2,492	618,016							
上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=15cm				248	1,457	361,336							
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm				248	2,441	605,368							
アスファルト舗装工　市道取付　車道部				1		1,302,516							
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=17cm				291	1,219	354,729							
上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=12cm				291	1,232	358,512							
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=4cm				291	2,025	589,275							
アスファルト舗装工　側道　車道部				1		2,716,932							
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=17cm				607	1,219	739,933							

上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=12cm				607	1,232	747,824							
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As20F t=4cm				607	2,025	1,229,175							
縁石工				1		9,771,418							
縁石工				1		9,771,418							
中央分離帯 H=450 L=2000 基礎砕石あり				499	19,582	9,771,418							
防護柵工				1		3,127,482							
防止柵工				1		3,127,482							
転落（横断）防止柵 ビーム式 土中建込 H=1.1m 支柱間隔3m				293	10,674	3,127,482							
電線共同溝				1		22,290,336							
開削土工				1		2,896,350							
掘削工				1		1,229,310							
開削掘削				290	4,239	1,229,310							
埋戻し工				1		1,667,040							
埋戻し・締固め 土砂				120	5,132	615,840							
埋戻し・締固め 中埋砂				80	13,140	1,051,200							
電線共同溝工				1		19,393,986							
管路工（管路部）				1		6,353,470							
埋設管路　多条管 埋設部　多条管設置　角型　呼び径130mm				580	4,355	2,525,900							
埋設管路　接続材(材料費) 難燃FEP用　テーピングタイプ　径125mm				16	4,420	70,720							
埋設管路　FA管　直管 埋設部　φ150				144	5,490	790,560							
埋設管路　FA管　曲管 埋設部　φ150				4	14,790	59,160							
埋設管路　FA管　管枕(材料費) φ150mm				76	444	33,744							
埋設管路　ボディ管　直管 埋設部　φ250　さや管含む				73	17,170	1,253,410							
埋設管路　ボディ管　ロータス管(材料費) φ250				2	50,100	100,200							

埋設管路 ボディ管 スライド管(材料費) φ250				2	39,700	79,400						
埋設管路 ボディ管 管枕(材料費) φ250				76	696	52,896						
埋設管路 ボディ管 直管 埋設部 φ200 さや管含む				62	11,380	705,560						
埋設管路 ボディ管 曲管 埋設部 φ200 さや管含む				4	26,760	107,040						
埋設管路 ボディ管 ロータス管(材料費) φ200				1	39,200	39,200						
埋設管路 ボディ管 スライド管(材料費) φ200				1	29,700	29,700						
埋設管路 ボディ管 管枕(材料費) φ200				67	558	37,386						
埋設管路 角型FEP管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費) ベルマウス 難燃FEP用 φ125				36	1,930	69,480						
埋設管路 連系管 CPFP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費) φ125				4	14,600	58,400						
埋設管路 引込管 KP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費) φ95				4	5,700	22,800						
埋設管路 FA管 ダクトスリーブ(材料費) φ150				8	3,270	26,160						
埋設管路 ボディ管 ダクトスリーブ(材料費) φ250				3	19,200	57,600						
埋設管路 ボディ管 ダクトスリーブ(材料費) φ200				5	13,300	66,500						
埋設管路 連系管 PV ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費) φ75				3	4,750	14,250						
埋設管路 連系管 PV ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費) φ50				2	2,110	4,220						
埋設表示シート W400 2倍折り込み 水抜き穴なし				296	504	149,184						
プレキャストボックス工(特殊部)				1		13,040,516						
基礎材 RC-40 t=10cm				200	1,617	323,400						
均しコンクリート 小型構造物 18-8-25BB 養生無し				20	40,140	802,800						
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				17	5,062	86,054						
プレキャストボックス 特殊部Ⅰ型 B1200×H1500×L3500				5	1,697,200	8,486,000						
蓋 特殊部Ⅰ型				5	500,927	2,504,635						
プレキャストボックス 特殊部Ⅰ型 B900×H1200×L2300				1	611,600	611,600						
蓋 特殊部Ⅰ型				1	226,027	226,027						

仮設工				1		4,889,171						
指定仮設工				1		4,889,171						
土留・仮締切工				1		4,889,171						
軽量鋼矢板（電線共同溝） 設置・撤去				333	3,854	1,283,382						
軽量鋼矢板（電線共同溝） 賃料 LSP-2型 1セットL30m H2.5m				8.9	13,010	115,789						
任意仮設工				1	3,490,000	3,490,000						
直接工事費						124,016,174						
運搬費				1		104,130						
運搬費				1		104,130						
仮設材運搬費 製品長2.5m 運搬距離2.8km(×往復)				8.9	11,700	104,130						
現場環境改善費						776,046						
共通仮設費率計算額						10,154,950						
共通仮設費計						11,035,126						
純工事費						135,051,300						
現場管理費						34,725,546						
工事原価						169,776,846						
一般管理費等						25,573,154						
工事価格計						195,350,000						
消費税						19,535,000						
工事費計						214,885,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事　(主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
手持ち資材はありません												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度 社会資本整備総合交付金（広域連携）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			（市場単価を記入）
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
擁壁工													
プレキャスト擁壁	L型擁壁				アスザック（株）	長野県飯田市龍江5571	協力会社（40年）						
	H=1000 L=2000天端斜切	個	1	62,800									
	H=1250 L=1336天端斜切 L=2m換算	個	0.7	163,200									
	H=1250 L=2000天端斜切	個	5	90,500									
	H=1500 L=1757天端斜切 L=2m換算	個	0.9	146,700									
	H=1500 L=2000天端斜切	個	16	105,500									
	H=1750 L=2000天端斜切	個	10	129,500									
	H=2000 L=1256天端斜切 L=2m換算	個	0.7	285,500									
	H=2000 L=2000天端斜切	個	32	145,800									
	H=2250 L=2000天端斜切	個	27	178,200									
	H=2500 L=2000天端斜切	個	7	197,400									
	H=2750 L=2000天端斜切	個	3	227,600									
	H=3000 L=1902天端斜切 L=2m換算	個	1	321,300									
	H=3000 L=2000天端斜切	個	4	249,900									
カルバート工													
プレキャストカルバート	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ				アスザック（株）	長野県飯田市龍江5571	協力会社（40年）						
	B600×H600	個	46	96,900									
排水構造物工					アスザック（株）	長野県飯田市龍江5571	協力会社（40年）						
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝												
	PU1-B300×H300 L=1000	本	123	3,690									
	PU1-B600×H600 L=600	本	122	6,230									
	自由勾配側溝(縦断用)												
	300×300 L=2000	個	239.5	9,210									
	300×400 L=2000	個	1.5	11,300									
	300×500 L=2000	個	3	12,700									
	300×600 L=2000	個	3.5	15,800									
	600×1100 L=2000	個	1	38,700									
	600×1200 L=2000	個	1	41,100									
	自由勾配側溝用蓋												
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 幅300 L=500	枚	399	1,910									
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 幅600 L=500	枚	4	4,820									
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ蓋"300型	枚	48	18,000									
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ両面R C種	個	895	2,580									
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管Φ300　L2m	個	5	17,900									
排水構造物工					(株)コクサイリーシング	長野県飯田市上郷別府1144-1	協力会社（40年）						
	暗渠排水管　VU100	m	39	532									
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000T14	組	2	140,000									
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋800×800T14	組	3	90,000									
	縞鋼板蓋1000×1000t3.2	組	9	81,000									
	縞鋼板蓋500×500t3.2	組	4	25,400									
	足掛金具298mmΦ12.7	個	28	2,240									
構造物撤去工					木下建設（株）下久堅砕石工場	長野県飯田市下久堅砕石工場1861-1	自社						
	処分費 無筋Co	t	419	1,300									

	処分費 有筋Co	t	61	2,000										
	処分費 As掘削	t	78	300										
縁石工					アスザック(株)	長野県飯田市龍江5571	協力会社(40年)							
	中央分離帯H450W500L2000	本	249.5	31,800										
電線共同溝					(株)コクサイリーシング	長野県飯田市上郷別府1144-1	協力会社(40年)							
	多条敷設用電線管角型130mm	m	598	2,890										
	波付硬質合成樹脂管直線接続材	組	16	4,420										
	FA管　直管Φ150	m	152	3,850										
	FA管　曲管Φ150	m	5	12,700										
	FA管　管枕Φ150	個	76	444										
	ボディ管　直管Φ250	m	77	9,750										
	さや管SU径50直管	m	1,053	312										
	さや管SU径30直管	m	278	210										
	ボディ管　ﾛｰﾀｽ管Φ250	本	2	50,100										
	ボディ管　ｽﾗｲﾄﾞ管Φ250	本	2	39,700										
	ボディ管　管枕Φ250	個	76	696										
	ボディ管　直管Φ200	m	66	6,360										
	ボディ管　曲管Φ200	本	5	21,000										
	ボディ管　ﾛｰﾀｽ管Φ200	本	1	39,200										
	ボディ管　ｽﾗｲﾄﾞ管Φ200	本	1	29,700										
	ボディ管　゛管枕Φ200	個	67	558										
	角型FEPﾍﾞﾙﾏｳｽΦ125	個	36	1,930										
	連系管CPFPﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ125	個	4	14,600										
	引込管KPﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ95	個	4	5,700										
	FA管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ150	個	8	3,270										
	ﾎﾞﾃﾞｨ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ250	個	3	19,200										
	ﾎﾞﾃﾞｨ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ200	個	5	13,300										
	連系管PVﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ75	個	3	4,750										
	連系管PVﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞΦ50	個	2	2,110										
	埋設標識ｼｰﾄW400 2倍水抜き無し	m	296	504										
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ特殊部Ⅰ型本体A	個	5	517,000										
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ特殊部Ⅰ型本体A2-M	個	5	734,000										
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ特殊部Ⅰ型端壁	個	10	126,000										
	特殊部Ⅰ型支持金物A	本	30	13,200										
	特殊部Ⅰ型支持金物A-J	本	10	15,100										
	ハシゴ	個	5	31,000										
	特殊部 鉄蓋Φ810	個	5	464,000										
	調整ﾘﾝｸﾞΦ810H150	個	5	32,700										
	開閉器塔　ブロック(標準用)	個	1	345,000										
	開閉器塔　入孔用ブロック(標準用)	個	1	234,000										
	開閉器塔用鋳鉄蓋　凹40(標準ロック)	個	1	205,000										
	開閉器塔用　嵩上ブロック	個	1	9,600										
	開閉器　入孔部用　嵩上ブロック	個	1	7,200										
	軽量鋼矢板賃料	t・日	489.5	132										
	軽量鋼矢板整備費	t	8.9	5,750										
共通資材														
	砕石類				木下建設(株)下久堅砕石工場	長野県飯田市下久堅砕石工場1861-1	自社							
	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下	m3	2,404	4,100										
	粒調砕石40㎜以下	m3	185	5,850										
	洗砂	m3	96	6,250										
	生コンクリート				飯伊綿半生コン(株)	飯田市鼎切石5005-3	協力会社(50年)							
	18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	150	25,450										
	18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	47	25,350										

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事　(主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
手持ち機械はありません										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路土工	土木一般世話役	(32,742)	(1.8)	自社					
	普通作業員	(25,092)	(37.3)	自社					
	特殊作業員	(28,968)	(4.5)	自社					
	運転手（一般）	(24,480)	(41.8)	自社					
	運転手（特殊）	(28,254)	(61.8)	自社					
擁壁工	土木一般世話役	(32,742)	(21.4)	自社					
	普通作業員	(25,092)	(30.9)	自社					
	特殊作業員	(28,968)	(51.9)	自社					
	運転手（一般）	(24,480)	(12.6)	自社					
	運転手（特殊）	(28,254)	(5)	自社					
カルバート工	土木一般世話役	32,742	4.6	自社					
	普通作業員	25,092	11	自社					
	特殊作業員	28,968	4.6	自社					
排水構造物工	土木一般世話役	32,742	28.1	自社					
	型わく工	29,580	58	自社					
	普通作業員	25,092	87.4	自社					
	特殊作業員	28,968	16.5	自社					
	運転手（特殊）	28,254	3.5	自社					

構造物撤去工	土木一般世話役	32,742	1.8	自社					
	普通作業員	25,092	1.7	自社					
	特殊作業員	28,968	0.2	自社					
	運転手（一般）	24,480	8.8	自社					
	運転手（特殊）	28,254	1.7	自社					
舗装工	土木一般世話役	32,742	20.3	信越アステック㈱ 協力会社（21年）					
	普通作業員	25,092	40.3	信越アステック㈱ 協力会社（21年）					
	特殊作業員	28,968	30	信越アステック㈱ 協力会社（21年）					
	運転手（特殊）	28,254	62.6	信越アステック㈱ 協力会社（21年）					
縁石工	ブロック工	30,600	8.3	自社					
	土木一般世話役	32,742	9.4	自社					
	普通作業員	25,092	21.8	自社					
	特殊作業員	28,968	2	自社					
	運転手（特殊）	28,254	10.1	自社					
防護柵工	土木一般世話役	32,742	3	㈱コクサイリーシング 協力会社（40年）					
	普通作業員	25,092	7	㈱コクサイリーシング 協力会社（40年）					
	特殊作業員	28,968	5	㈱コクサイリーシング 協力会社（40年）					
	運転手（特殊）	28,254	2.6	㈱コクサイリーシング 協力会社（40年）					
開削土工	土木一般世話役	32,742	12.7	自社					
	普通作業員	25,092	37.2	自社					
	特殊作業員	28,968	4	自社					
	運転手（特殊）	28,254	18.7	自社					

電線共同溝工	土木一般世話役	32,742	15.6	自社					
	型わく工	29,580	1.7	自社					
	普通作業員	25,092	40.9	自社					
	特殊作業員	28,968	19	自社					
	運転手（特殊）	28,254	1.5	自社					
指定仮設工	土木一般世話役	32,742	6.7	自社					
	普通作業員	25,092	20	自社					
	特殊作業員	28,968	10	自社					
	運転手（特殊）	28,254	6.7	自社					
任意仮設工	交通誘導員A	17,442	200	あんしんﾈｯﾄﾜｰｸ信州㈲ 協力会社（5年）					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区															
工　種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	誘導員		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ				
道路改良	道路土工	1.8	37.3	4.5	103.6		147.2								
	擁壁工	21.4	30.9	51.9	17.6		121.8								
	カルバート工	4.6	11	4.6			20.2								
	排水構造物工	28.1	87.4	74.5	3.5		193.5								
	構造物撤去工	1.8	1.7	0.2	10.5		14.2								
舗装	舗装工	20.3	40.3	30	62.6		153.2								
	縁石工	9.4	21.8	11.3	10.1		52.6								
	防護柵工	3	7	5	2.6		17.6								
電線共同溝	開削土工	12.7	37.2	4	18.7		72.6								
	電線共同溝工	15.6	40.9	20.7	1.5		78.7								
仮設工	指定仮設工	6.7	20	10	6.7		43.4								
	任意仮設工					200	200								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和1工区										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
Co無筋	419	自社		木下建設砕石工場	1,300						
Co有筋	61	自社		木下建設砕石工場	2,000						
As塊	78	自社		木下建設砕石工場	300						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和８年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 （主)飯島飯田線・(一)上飯田線飯田市共和１工区											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者	鎌倉　康	一級土木施工管理技士	H4.3.10	第9108496号	専任							
現場代理人	矢﨑　公貴	一級土木施工管理技士	H29.2.17	第C161005762号	専任							
補助技術者	矢﨑　公貴	一級土木施工管理技士	H29.2.17	第C161005762号	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。