工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：令和8年度　県単道路改築工事　　（主）下条米川飯田線　飯田市　千代芋平

業者名：太田土建有限会社

住　所：　長野県飯田市千栄4093番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費：経験豊富な職員及び自社保有の機械を活用して、効率の良い施工が実現でき、品質を確保しつつ施工費を抑えることが可能である。 ②共通仮設費：施工現場は当社から10分ほどの近距離にあり、現場管理費や資材の移動にかかる経費を圧縮することができる。 以上の理由から,本工事については適正な利益を見込んだ上で、品質・安全を損なうことなく施工することが可能であると判断し、応札した。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和8年度　林道改良工事　林道千遠線　飯田市千代　（飯田市）
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	下伊那地方事務所長	平成28年度　県単治山事業第4号工事	下伊那　豊丘村　ナギ	83	8,910,000	8,250,000	92.6	
2	南信州地域振興局長	平成28年度　県営中山間総合整備事業　花桃の里地区伍和4工区獣害防止柵設置工事	下伊那阿智村伍和	80	5,630,000	5,200,000	92.4	
3	飯田建設事務所長	平成28年度　県単道路改築工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡根羽村茶臼山	80	7,580,000	7,000,000	92.3	
4	飯田建設事務所長	平成29年度　防災・安全交付金(修繕)災害防除(国道)工事	(国)418号下伊那郡平谷村～五軒茶屋～尾之島(金石工区)	82	32,580,000	30,130,000	92.5	
5	南信州地域振興局長	平成30年度県営中山間総合整備事業花桃の里地区　矢越中ノ瀬工区区画整理その2工事	下伊那郡阿智村浪合	82	17,240,000	15,950,000	92.5	
6	飯田建設事務所長	平成30年度　防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事	(国)256号ほか下伊那郡阿智村～清内路横川	83	19,400,000	17,950,000	92.5	
7	飯田建設事務所長	令和元年　県単道路改築工事	(-)長沢田村線　下伊那豊丘村　ヨキトギ	83	13,560,000	12,810,000	94.5	
8	飯田建設事務所長	令和元年　防災・安全交付金(道路)工事	(主)下条米川飯田線　下伊那郡泰阜村　三耕地	83	43,570,000	40,300,000	92.5	
9	飯田建設事務所長	令和2年度　2災公共土木施設災害復旧工事	(主)下条米川飯田線　泰阜村　長久保沢		25,480,000	24,080,000	94.5	
10	南信州地域振興局長	令和2年　復旧治山事業　第33号工事	下伊那郡　阿智村　伍和(その2)	80	32,830,000	31,020,000	94.5	
11	飯田建設事務所長	令和4年度　防災・安全交付金　災害防除(加速化)工事	喬木～氏乗矢筈22号下4工区	82	10,650,000	10,060,000	94.5	
12	南信州地域振興局長	令和5年度　予防治山事業　第4号工事	下伊那郡　阿智村　真名板	86	48,830,000	45,540,000	93.3	
13	飯田建設事務所長	令和6年度　県単道路防災工事	(-)天竜峡(停)下平線飯田市川路～上久堅(尾科)	84	9,090,000	8,590,000	94.5	
14	飯田建設事務所長	令和6年度　県単道路防災工事	(-)米川駄科(停)線　飯田市千代～下久堅(千代3号)	87	11,460,000	10,830,000	94.5	
15	南信州地域振興局長	令和6年度　予防治山事業　第5号工事	下伊那郡　下條村　合上	89	44,570,000	42,110,000	94.5	
16	飯田建設事務所長	令和6年度　国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(主)下条米川飯田線　飯田市ほか陽皐～弁天橋(飯田市千代5号)	85	48,000,000	44,580,000	92.9	
17								
18								
19								
20								

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　県単道路改築工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	8,615,316		8,615,316				
共通仮設費	式	1,519,000		1,302,118				
純工事費	式	10,134,316		9,917,434				
現場管理費	式	3,840,000		3,291,729				
工事原価	式	13,974,316		13,209,163				
一般管理費等	式	3,185,684		2,730,837				
工事価格合計		17,160,000		15,940,000				
消費税		1,716,000		1,594,000				
工事費計		18,876,000		17,534,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　県単道路改築工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
※※本工事費※※												
道路改良	式			1	4,126,737	4,126,737						
道路土工	式			1	1,621,180	1,621,180						
掘削工	式			1	1,294,700	1,294,700						
掘削	m3			740	333	246,420						
土砂等運搬	m3			730	1,436	1,048,280						
路体盛土工（畦復旧）	式			1	66,640	66,640						
路体（築堤）盛土（畦復旧）	m3			10	6,664	66,640						
法面整形工	式			1	259,840	259,840						
法面整形（切土部）	m2			280	928	259,840						
カルバート工	式			1	127,892	127,892						
プレキャストカルバート工	式			1	127,892	127,892						
プレキャストボックス	m			4	31,973	127,892						
排水構造物工	式			1	2,072,505	2,072,505						
作業土工	式			1	93,320	93,320						
床掘り	m3			50	246	12,300						
埋戻し	m3			20	4,051	81,020						
側溝工	式			1	1,225,980	1,225,980						
自由勾配側溝（300×300）	m			86	12,580	1,081,880						
自由勾配側溝（300×400）	m			10	14,410	144,100						
管渠工	式			1	366,965	366,965						
鉄筋コンクリート台付管（φ300）	m			11	13,725	150,975						
鉄筋コンクリート台付管（φ500）	m			10	21,599	215,990						
集水桝・マンホール工	式			1	386,240	386,240						
現場打ち集水桝　7号	箇所			1	109,020	109,020						

現場打ち集水桝　8号	箇所			1	205,800	205,800						
現場打ち集水桝　9号	箇所			1	71,420	71,420						
構造物撤去工	式			1	305,160	305,160						
構造物取壊し工	式			1	168,215	168,215						
コンクリート構造物取壊し（無筋）	m3			2	8,657	17,314						
コンクリート構造物取壊し（有筋）	m3			3	17,600	52,800						
舗装版切断（As）	m			8	719	5,752						
舗装版切断（Co）	m			3	1,303	3,909						
舗装版破砕(As)	m2			390	220	85,800						
舗装版破砕(Co)	m2			12	220	2,640						
運搬処理工	式			1	136,945	136,945						
殻運搬(As)	m3			18	4,970	89,460						
殻運搬(Co無筋)	m3			2	2,540	5,080						
殻運搬(Co鉄筋)	m3			3	3,135	9,405						
殻処分（As処分）	t			41	300	12,300						
殻処分（Co無筋）	m3			3	2,500	7,500						
殻処分（Co鉄筋）	m3			4	3,300	13,200						
舗装	式			1	4,488,579	4,488,579						
舗装工	式			1	4,488,579	4,488,579						
舗装準備工	式			1	98,875	98,875						
不陸整正	m2			565	175	98,875						
アスファルト舗装工	式			1	3,620,672	3,620,672						
下層路盤（車道・路肩部）	m2			592	2,232	1,321,344						
上層路盤（車道・路肩部）	m2			592	1,095	648,240						
表層（車道・路肩部）	m2			592	2,789	1,651,088						
アスファルト舗装工（取付道路）	式			1	769,032	769,032						
上層路盤（車道・路肩部）	m2			198	1,095	216,810						
表層（車道・路肩部）	m2			198	2,789	552,222						

直接工事費						8,615,316						
うち材料費						4,959,072						
うち労務費						1,863,592						
共通仮設費						1,302,118						
純工事費						9,917,434						
現場管理費						3,291,729						
うち法定福利費の事業主負担額						422,534						
うち建退共制度の掛金						23,040						
工事原価						13,209,163						
うち安全衛生経費						550,000						
一般管理費等						2,730,837						
工事価格計						15,940,000						
消費税						1,594,000						
工事費計						17,534,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　県単道路改築工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
手持資材はありません												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　県単道路改築工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
再生クラッシャーラン	40㎜以下	m3	234	4,100	吉川工業	飯田市	（50年）						
生コンクリート	18-8-25BB	m3	5.5	25,450	竜峡レミコン	飯田市	（30年）						
ボックスカルバートRC	T-25　300×300　2.0m	個	2	36,200	アスザック	飯田市	（30年）						
自由勾配側溝	300×300 L＝2.0m	個	43	9,210	アスザック	飯田市	（30年）						
自由勾配側溝	300×400 L＝2.0m	個	5	11,300	アスザック	飯田市	（30年）						
グレーチングます蓋	T-25　600×600	組	1	37,200	コクサイリーシング	飯田市	（30年）						
グレーチングます蓋	T-25　500×500	組	1	27,700	コクサイリーシング	飯田市	（30年）						
ダクタイル寿鉄製グレーチング	集水桝ふた1000×500×50㎜	組	1	67,800	コクサイリーシング	飯田市	（30年）						
鉄筋コンクリート台付管	φ300L＝2000	本	6	17,900	アスザック	飯田市	（30年）						
鉄筋コンクリート台付管	φ500L＝2500	本	4	36,700	アスザック	飯田市	（30年）						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和８年度　県単道路改築工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
バックホウ	SK30SR-3	台	1	6,000	コベルコ	無				
バックホウ	PC30MR-3	台	1	5,800	コマツ	無				
バックホウ	305CCR	台	1	7,200	CAT	無				
トラック（ユニック付）	4tトラック・2.9t吊	台	1	13,000	日野	無				
ダンプ	2t・XZU630T	台	1	5,000	日野	無				
ダンプ	4t・FK71RC	台	1	10,000	三菱	無				

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　県単道路改築工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路土工	土木一般世話役	32,742	2	自社					
	普通作業員	25,092	6	自社					
	特殊作業員	28,968	1	自社					
	特殊運転手	28,254	6	自社					
	型枠工	29,580	0	自社					
	一般運転手	24,480	18	自社					
カルバート工	土木一般世話役	32,742	1	自社					
	普通作業員	25,092	1	自社					
	特殊作業員	28,968	1	自社					
	特殊運転手	28,254	1	自社					
	型枠工	29,580	0	自社					
	一般運転手	24,480	0	自社					
排水構造物工	土木一般世話役	32,742	2	自社					
	普通作業員	25,092	10	自社					
	特殊作業員	28,968	6	自社					
	特殊運転手	28,254	7	自社					
	型枠工	29,580	3	自社					
	一般運転手	24,480	1	自社					

構造物撤去工	土木一般世話役	32,742	1	自社					
	普通作業員	25,092	1	自社					
	特殊作業員	28,968	1	自社					
	特殊運転手	28,254	1	自社					
	型枠工	29,580	0	自社					
	一般運転手	24,480	2	自社					
舗装工	土木一般世話役	32,742	3	小池建設㈱ 協力会社(20年)					
	普通作業員	25,092	7	小池建設㈱ 協力会社(20年)					
	特殊作業員	28,968	5	小池建設㈱ 協力会社(20年)					
	特殊運転手	28,254	8	小池建設㈱ 協力会社(20年)					
	一般運転手	24,480	2	小池建設㈱ 協力会社(20年)					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　県単道路改築工事																
工　種	種別	入札時							工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数						計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	一般運転手	型枠工		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
道路土工	掘削工	1			4	18		23								
	路体盛土工		2	1				3								
	法面整形工	1	4		2			7								
カルバート工	プレキャストカルバート工	1	1	1	1			4								
排水構造物工	作業土工		2	1	1			4								
	側溝工	1	5	4	4	1		15								
	管渠工	0.5	1	0.5	1			3								
	集水桝マンホール工	0.5	2	0.5	1		3	7								
構造物撤去工	構造物取壊し工	1	1	1	1			4								
	運搬処理工					2		2								
舗装工	舗装準備工	0.5	1	1	1			3.5								
	舗装工	2	5	3	6	1.5		17.5								
	舗装工（取付）	0.5	1	1	1	0.5		4								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和８年度　県単道路改築工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
As殻	41t	自社	4,970	飯田アスコン	300						
Co無筋殻	3m3	自社	2,540	木下建設　下久堅砕石工場	2,500						
Co鉄筋殻	4m3	自社	3,135	木下建設　下久堅砕石工場	3,300						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度　県単道路改築工事

入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	板野昌夫	1級土木施工管理技士	H9.3.10	9611812	専任							
現場代理人	板野昌夫	1級土木施工管理技士	H9.3.10	9611812	専任							