工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：　令和8年度　県単道路改築工事
業者名：　阿智工務店 株式会社
住　所：　長野県下伊那郡阿智村駒場428-1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	① 直接工事費 「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公告資料を基に算出。 ② 共通仮設費 弊社の過去の実績や周辺環境対策、及び安全対策も考慮し計上した。 ③ 現場管理費 当該工事内容及び工事場所を検討し、施工実績を基に当該工事内容を検討し計上した。 ④ 一般管理費 当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を必要最小限で計上した。 以上の理由により、今回の入札金額で適切に安全な工事が実施できると判断し、価格を決定いたしました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度　道路メンテナンス事業　橋梁補修工事 村道3-30号線　下伊那郡　阿智村　市の沢橋　（阿智村役場） 令和7年度　道路メンテナンス事業　橋梁補修工事 村道1-10号線　下伊那郡　阿智村　奥根木跨橋　（阿智村役場） 令和8年度　森林環境保全整備事業　林道施設老朽化対策工事 阿智村　弓の又橋　（阿智村役場） 令和8年度　予防治山事業　第1号工事 下伊那郡　泰阜村　大畑　（南信州地域振興局）
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	飯田建設事務所長	平成27年度　県単道路改築工事	(主)阿南根羽線線 下伊那郡根羽村　茶臼山	74	未確認	17,950,000		
2	南信州地域振興局長	令和2年度　県単治山事業　第10号工事	下伊那郡　阿智村　伍和	73	17,820,000	17,500,000	98.20%	
3	飯田建設事務所長	令和2年度　2災公共土木施設災害復旧工事	(一)上村川　下伊那郡平谷村　中平		11,200,000	11,000,000	98.21%	評価点無し
4	南信州地域振興局長	令和5年度　県営中山間総合整備事業 花桃の里地区　奥藤工区道水路工事	下伊那郡　阿智村　智里	82	69,010,000	65,320,000	94.65%	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　県単道路改築工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		15,782,141		15,782,141				
共通仮設費		2,697,560		2,697,560				
純工事費		18,479,701		18,479,701				
現場管理費		6,791,000		6,791,000				
工事原価		25,270,701		25,270,701				
一般管理費等		5,509,299		3,309,299				
工事価格合計		30,780,000		28,580,000				
消費税		3,078,000		2,858,000				
工事費計		33,858,000		31,438,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　県単道路改築工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
道路改良				1		12,525,347						
道路土工				1		1,401,870						
掘削工				1		195,300						
掘削				150	1,302	195,300						
路体盛土工				1		1,000,720						
路体（築堤）盛土				500	852	426,000						
土砂等運搬				640	898	574,720						
路床盛土工				1		205,850						
路床盛土				230	895	205,850						
石・ブロック積（張）工				1		7,547,687						
作業土工				1		200,400						
埋戻し				60	3,340	200,400						
コンクリートブロック工（Coブロック積）				1		7,347,287						
現場打小口止コンクリート				2	79,060	158,120						
現場打基礎コンクリート				7	88,810	621,670						
コンクリート（間知）ブロック積				174	33,360	5,804,640						
胴込・裏込材（砕石）				52	10,480	544,960						
目地板				0.2	5,886	1,177						

現場打天端コンクリート				3	72,240	216,720						
排水構造物工				1		2,535,218						
側溝工				1		1,885,858						
プレキャストU型側溝（ベンチフリューム）				50	7,511	375,550						
自由勾配側溝				90	13,010	1,170,900						
側溝蓋 コンクリート蓋				72	2,324	167,328						
側溝蓋 グレーチング蓋				9	19,120	172,080						
集水桝・マンホール工				1		649,360						
プレキャスト落差桝 A				4	55,257	221,028						
プレキャスト落差桝 B				4	87,067	348,268						
プレキャスト落差桝 C				4	20,016	80,064						
構造物撤去工				1		1,040,572						
防護柵撤去工				1		72,400						
防護柵撤去（ガードレール）				50	1,448	72,400						
標識撤去工				1		4,065						
標識撤去				1	4,065	4,065						
構造物取壊し工				1		719,453						
舗装版切断				70	719	50,330						
舗装版破砕				387	1,729	669,123						
運搬処理工				1		244,654						
殻運搬（As殻）				18	10,270	184,860						
殻処分（As殻）				41	300	12,300						

殻運搬(Co殻)				3	10,270	30,810						
殻処分(Co殻)				4	2,500	10,000						
現場発生品運搬(排水汚泥)				0.1	30,840	3,084						
排水汚泥処分				0.1	36,000	3,600						
舗装				1		2,982,366						
舗装工				1		2,493,117						
舗装準備工				1		99,750						
不陸整正				570	175	99,750						
アスファルト舗装工				1		2,393,367						
下層路盤(車道・路肩部)				211	1,814	382,754						
上層路盤(車道・路肩部)				517	1,095	566,115						
表層(車道・路肩部)				517	2,794	1,444,498						
防護柵工				1		254,670						
路側防護柵工				1		254,670						
ガードレール (手間のみ)				50	2,523	126,150						
ガードレール (材工共)				12	10,710	128,520						
区画線工				1		170,499						
区画線工				1		170,499						
ペイント式区画線 ペイント式 加熱式 溶剤型				1	133,838	133,838						
ペイント式区画線 ペイント式 加熱式 溶剤型				1	36,661	36,661						
道路付属施設工				1		64,080						
境界工				1		64,080						

境界杭				9	7,120	64,080						
仮設工				1		274,428						
任意仮設工				1	274,428	274,428						
直接工事費				1		15,782,141						
運搬費				1		12,320						
仮設材運搬				1	12,320	12,320						
技術管理費				1		256,240						
技術管理費				1	256,240	256,240						
共通仮設費				1		2,697,560						
純工事費				1		18,479,701						
現場管理費				1		6,791,000						
工事原価				1		25,270,701						
一般管理費等				1		3,309,299						
工事価格計				1		28,580,000						
消費税				1		2,858,000						
工事費計				1		31,438,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　県単道路改築工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

本工事における手持ち資材はなし。

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　県単道路改築工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	間地ブロック JIS粗面　150kg/個未満	m2	174.00	7,500	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	瀝青質目地板 厚10mm	m2	0.24	2,660	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 上郷別府1144-1	協力会社 20年以上						
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	再生クラッシャラン 40mm以下	m3	58.74	4,100	吉川工業(株)	飯田市 川路3744	協力会社 20年以上						
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	生コンクリート 18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	77.45	25,450	竜峡レミコン(株)	飯田市 龍江2551	協力会社 20年以上						
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	7.49	25,350	竜峡レミコン(株)	飯田市 龍江2551	協力会社 20年以上						
排水構造物工	再生クラッシャラン 40mm以下	m3	9.64	4,100	吉川工業(株)	飯田市 川路3744	協力会社 20年以上						
排水構造物工	生コンクリート 18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	4.29	25,450	竜峡レミコン(株)	飯田市 龍江2551	協力会社 20年以上						
排水構造物工	自由勾配側溝　縦断用 300×300　長2.0m　防音型蓋2枚タイプ	個	45	9,210	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
排水構造物工	ベンチフリューム　300型 巾300　高200　長2000	本	24.95	5,620	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
排水構造物工	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅300用　L=0.5m	枚	72	1,910	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
排水構造物工	落差桝　1型-A 600×800×H600　500kg	個	4	48,800	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
排水構造物工	落差桝　1型-B 600×800×H800　800kg	個	4	77,700	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
排水構造物工	落差桝　1型-C 600×800×H200　170kg	個	4	16,300	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						
舗装工	再生クラッシャラン 40mm以下	m3	59.00	4,100	吉川工業(株)	飯田市 川路3744	協力会社 20年以上						
舗装工	粒度調整砕石 25mm以下	m3	65.73	5,950	大鹿砕石(株)	下伊那郡高森町 山吹5913-1	協力会社 20年以上						
舗装工	再生アスファルト混合物 密粒度(20F)　再生材混入率50%以下	t	65.05	19,000	飯田アスコン(株)	飯田市 久米2217-4	協力会社 20年以上						
防護柵工	ガードレール　※外注施工費に含む Gr-C-4E　塗装　土中建込	m	12	8,180	(株)コクサイリーシング	飯田市 上郷別府1144-1	協力会社 20年以上						

区画線工	ガラスビース　※外注施工費に含む JIS R 3301	kg	10.33	187	(有)ヒラサワ	飯田市下久堅 下虎岩1772-1	協力会社 20年以上						
区画線工	トラフィックペイント（加熱型） 2種B　溶剤型　　※外注施工費に含む	L	12.25	805	(有)ヒラサワ	飯田市下久堅 下虎岩1772-1	協力会社 20年以上						
道路付属施設工	境界杭(コンクリート) 11×11×80cm（県名入り）	本	9	1,790	アスザック(株) 飯田営業所	飯田市 龍江5571	協力会社 20年以上						

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度　県単道路改築工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
ダンプトラック	3t積　2RG-XZU600T	台	1	1,500	日野	他現場使用中				就労日 245日 使用率 80%程度
油圧ショベル	PC30　MR-5	台	1	3,700	コマツ	他現場使用中				就労日 245日 使用率 80%程度

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　県単道路改築工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路改築工事									
道路改良	運転手(一般)	(24,480)	15.88	自社労務					
	運転手(特殊)	(28,254)	43.96	自社労務					
	普通作業員	(25,092)	38.66	自社労務					
	土木一般世話役	(32,742)	11.95	自社労務					
	型わく工	(29,580)	8.71	自社労務					
舗装（舗装工）	土木一般世話役	(32,742)	1.41	自社労務					
	運転手(特殊)	28,254	5.27	信越アステック(株) 協力会社 20年					
	普通作業員	25,092	3.33	信越アステック(株) 協力会社 20年					
	特殊作業員	28,254	2.20	信越アステック(株) 協力会社 20年					
	運転手(一般)	24,480	3.00	信越アステック(株) 協力会社 20年					
舗装（防護柵工）	土木一般世話役	(32,742)	0.62	自社労務					
	普通作業員	25,092	0.74	コクサイリーシング(株) 協力会社 20年					
	特殊作業員	28,254	0.74	コクサイリーシング(株) 協力会社 20年					
舗装（区画線工）	土木一般世話役	(32,742)	0.86	自社労務					
	普通作業員	25,092	0.86	(有)ヒラサワ 協力会社 20年					

	特殊作業員	28,254	0.86	(有)ヒラサワ 協力会社 20年					
舗装(道路付属施設工)	普通作業員	(25,092)	1.26	自社労務					
仮設工	土木一般世話役	(32,742)	1.41	自社労務					
	運転手(特殊)	(28,254)	0.96	自社労務					
	普通作業員	(25,092)	1.24	自社労務					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　県単道路改築工事														
工　種	種別	入札時 配置予定人数							工事完成時 配置予定人数					(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	型枠工	計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	計(B)		
道路改良	道路土工		8.04		9.60	15.53		33.17							
	石・ブロック積(張)工	3.07	16.06	7.26		2.17	5.91	34.47							
	排水構造物工	8.71	14.39	0.09		9.36	2.80	35.35							
	構造物撤去工	0.17	0.17	0.39	6.28	16.90		23.91							
舗装	舗装工	1.41	3.33	2.20	3.00	5.27		15.21							
	防護柵工	0.62	0.74	0.74				2.11							
	区画線工	0.86	0.86	0.86				2.57							
	道路付属物施設工		1.26					1.26							
仮設工	任意仮設工	1.41	1.24			0.96		3.61							

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　県単道路改築工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
As掘削廃材	41.0 t	自社		飯田ｱｽｺﾝ(株)	300						
Co無筋廃材	4.0 m3	自社		吉川工業(株)	2,500						
排水汚泥(As)	0.1 t	自社		(有)田切ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	36,000						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度　県単道路改築工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	田中 征秀	一級土木施工管理技士	H24.2.17	C111003043	専任							
現場代理人	田中 征秀	一級土木施工管理技士	H24.2.17	C111003043	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。