

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和6年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)							閲覧設計書				
道路：(国) 256号他、河川：(一) 卯月川他、 砂防：(砂) 米川他							飯田市 竜東				
設 計 大 要							施 工 方 法		請 負		
【初年度】 《道路延長》 一般国道L=16.0km, 主要地方道L=26.2km, 一般県道L=24.5km 《工事内容》 オーバーレイ工 A= 1,300 m ² 路肩除草工 A= 1,000 m ² 側溝清掃工 L= 30 m 崩土除去工 V= 60 m ³ 土砂運搬工 V= 60 m ³ 路面清掃工 L= 10 km 欠損部補修工 W= 25 t ガードレール取替工 L= 10 m							施 工 期 間		日 間		
							起 工 予 定 年 月 日		令 和 6 年 4 月 1 日		
							竣 工 予 定 年 月 日		令 和 7 年 3 月 31 日		
							契 約 保 証 方 法				

工 事 費 内 訳 表

飯田市 竜東

単価適用地区：伊那(2)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込み)	数量	金額	備考
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				500		施工 第0-1号表
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				500		施工 第0-2号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				150		施工 第0-3号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				150		施工 第0-4号表
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m				10		施工 第0-5号表
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2				500		施工 第0-6号表
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2				500		施工 第0-7号表
	集草			m2				100		施工 第0-8号表
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m				5		施工 第0-9号表
		有蓋 コンクリート蓋		m				10		施工 第0-10号表
		有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m				5		施工 第0-11号表
		有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		m				10		施工 第0-12号表
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3				60		施工 第0-13号表
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3				10		施工 第0-14号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3				10		施工 第0-15号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3				10		施工 第0-16号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3				10		施工 第0-17号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3				10		施工 第0-18号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3				10		施工 第0-19号表

