

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和7年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)								閲覧設計書			
道路：(主)伊那生田飯田線他、 河川：(一)小川川他、砂防：(砂)加賀須川他 下伊那郡 喬木村											
設 計 大 要						施 工 方 法			請 負		
【初年度】 《道路延長》 主要地方道L=6.4km, 一般県道L=27.2km 《工事内容》 オーバーレイ工           A=       500 m2 路肩除草工                A=       1,000 m2 側溝清掃工                L=       30 m 崩土除去工                V=       60 m3 土砂運搬工                V=       60 m3 路面清掃工                L=       10 km 欠損部補修工              W=       30 t ガードレール取替工       L=       10 m						施 工 期 間			日 間		
						起 工 予 定 年 月 日			令 和   7   年   4   月   1   日		
						竣 工 予 定 年 月 日			令 和   8   年   3   月   3 1   日		
						契 約 保 証 方 法					

# 工 事 費 総 括 表 < 参 考 >

喬木村

単価適用地区：伊那(2)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				200		施工 第0-1号表
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				200		施工 第0-2号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				50		施工 第0-3号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				50		施工 第0-4号表
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m				50		施工 第0-5号表
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2				500		施工 第0-6号表
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2				500		施工 第0-7号表
	集草			m2				2,000		施工 第0-8号表
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m				5		施工 第0-9号表
		有蓋 コンクリート蓋		m				10		施工 第0-10号表
		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)		m				5		施工 第0-11号表
		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)		m				10		施工 第0-12号表
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3				60		施工 第0-13号表
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3				10		施工 第0-14号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3				10		施工 第0-15号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3				10		施工 第0-16号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3				10		施工 第0-17号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3				10		施工 第0-18号表

