

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和7年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)							閲覧設計書				
道路：(国)151号他、河川：(一)矢筈川他、 砂防：(砂)左京川他				下伊那郡 下條村・泰阜村							
設 計 大 要					施 工 方 法			請 負			
【初年度】 《道路延長》 一般国道L=7.2km, 主要地方道L=34.1km, 一般県道L=2.7km 《工事内容》 オーバーレイ工           A=       500 m2 路肩除草工                A=       1,000 m2 側溝清掃工                L=       30 m 崩土除去工                V=       60 m3 土砂運搬工                V=       60 m3 路面清掃工                L=       10 km 欠損部補修工             W=       25 t ガードレール取替工      L=       10 m					施 工 期 間			日 間			
					起 工 予 定 年 月 日			令 和   7   年   4   月   1   日			
					竣 工 予 定 年 月 日			令 和   8   年   3   月   3 1   日			
					契 約 保 証 方 法						

# 工 事 費 総 括 表 < 参 考 >

下條村・泰阜村

単価適用地区：伊那(2)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				200		施工 第0-1号表
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				200		施工 第0-2号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				50		施工 第0-3号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				50		施工 第0-4号表
	アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m				10		施工 第0-5号表
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2				500		施工 第0-6号表
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2				500		施工 第0-7号表
	集草			m2				1,000		施工 第0-8号表
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m				5		施工 第0-9号表
		有蓋 コンクリート蓋		m				10		施工 第0-10号表
		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)		m				5		施工 第0-11号表
		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)		m				10		施工 第0-12号表
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3				60		施工 第0-13号表
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3				10		施工 第0-14号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3				10		施工 第0-15号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3				10		施工 第0-16号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3				10		施工 第0-17号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3				10		施工 第0-18号表

## 工 事 費 総 括 表 < 参 考 >

下條村・泰阜村

単価適用地区：伊那(2)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3			10		施工 第0-19号表
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km			10		施工 第0-20号表
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t			5		施工 第0-22号表
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t			10		施工 第0-23号表
			常温合材	材料提供	t			10		施工 第0-24号表
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m			1		施工 第0-25号表
			Gr-A,B,C-2B	Co建込	m			1		施工 第0-26号表
	設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m			1		施工 第0-27号表	
		Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m			1		施工 第0-28号表	
		Gr-C-4E	環境色 土中建込	m			1		施工 第0-29号表	
		Gr-C-2B	環境色 Co建込	m			1		施工 第0-30号表	
	部材撤去工(レール)	A,B,C種		m			1		施工 第0-31号表	
	部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m			1		施工 第0-32号表	
		Gr-C-4E用	材料含 環境色	m			1		施工 第0-33号表	
C種		材料提供	m			1		施工 第0-34号表		
工事価格計 (総価額)										