

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|------------|----|---------------|----|-------|------------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和7年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防) | | | | | | | 閲覧設計書 | | | | |
| 道路：(国)152号他、 河川：(一)遠山川他、砂防：(砂)上村川他 | | | 飯田市 上村・南信濃 | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | 請 負 | | | |
| 【初年度】 《道路延長》 一般国道L=49.0km, 一般県道L=9.3km 《工事内容》 オーバーレイ工 A= 500 m2 路肩除草工 A= 1,000 m2 側溝清掃工 L= 30 m 崩土除去工 V= 60 m3 土砂運搬工 V= 60 m3 路面清掃工 L= 10 km 欠損部補修工 W= 20 t ガードレール取替工 L= 10 m | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | | |
| | | | | | 起 工 予 定 年 月 日 | | | 令 和 7 年 4 月 1 日 | | | |
| | | | | | 竣 工 予 定 年 月 日 | | | 令 和 8 年 3 月 31 日 | | | |
| | | | | | 契 約 保 証 方 法 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工 事 費 総 括 表 < 参 考 >

上村・南信濃

単価適用地区：伊那(3)-1

| 工種 | 仕様1 | 仕様2 | 仕様3 | 単位 | 単価 | 諸経費込 (×1.8) | 入札単価 (諸経費込) | 数量 | 金額 | 備考 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----------------|----------------|-------|----|------------|
| 1 オーバーレイ工・舗装工 | 表層 | 再生密粒度As13F | 車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満 | m2 | | | | 200 | | 施工 第0-1号表 |
| | | 再生密粒度As13F | 車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上 | m2 | | | | 200 | | 施工 第0-2号表 |
| | | 再生細粒度As13 | 歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満 | m2 | | | | 50 | | 施工 第0-3号表 |
| | | 再生細粒度As13 | 歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上 | m2 | | | | 50 | | 施工 第0-4号表 |
| | アスカーブ | 再生細粒度As13 | 小型車割増あり | m | | | | 50 | | 施工 第0-5号表 |
| 2 路肩除草工 | 機械除草 | 草刈機 肩掛式 カッター径255mm | 飛び石防護あり | m2 | | | | 500 | | 施工 第0-6号表 |
| | | 草刈機 肩掛式 カッター径255mm | 飛び石防護なし | m2 | | | | 500 | | 施工 第0-7号表 |
| | 集草 | | | m2 | | | | 1,000 | | 施工 第0-8号表 |
| 3 側溝清掃工 | 人力清掃工 | 無蓋 | | m | | | | 5 | | 施工 第0-9号表 |
| | | 有蓋 コンクリート蓋 | | m | | | | 10 | | 施工 第0-10号表 |
| | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締無) | | m | | | | 5 | | 施工 第0-11号表 |
| | | 有蓋 鋼蓋(ホルト締有) | | m | | | | 10 | | 施工 第0-12号表 |
| 4 崩土除去工 | 機械積込 | BH0.28m3 | ルーズ 土砂 小規模(標準) | m3 | | | | 60 | | 施工 第0-13号表 |
| 5 土砂運搬工 | 土砂等運搬 | BH0.28m3 DT4t 土砂 | 運搬距離1.0km以下 | m3 | | | | 10 | | 施工 第0-14号表 |
| | | BH0.28m3 DT4t 土砂 | 運搬距離1.5km以下 | m3 | | | | 10 | | 施工 第0-15号表 |
| | | BH0.28m3 DT4t 土砂 | 運搬距離2.5km以下 | m3 | | | | 10 | | 施工 第0-16号表 |
| | | BH0.28m3 DT4t 土砂 | 運搬距離3.5km以下 | m3 | | | | 10 | | 施工 第0-17号表 |
| | | BH0.28m3 DT4t 土砂 | 運搬距離4.0km以下 | m3 | | | | 10 | | 施工 第0-18号表 |

