

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 6 年度 県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務						閲覧設計書					
(国) 152号他						高遠・長谷- 2 工区					
設計大要					施工方法			委託			
凍結防止剤散布 L=30.7km					施工期間			日間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 7 年 4 月 30 日			
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
凍結防止剤散布工（稼働費）						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m <sup>3</sup> 4 × 4 貸与 保険料控除	165		時間			施工 第0 -0001号表
凍結防止剤（回送費）						
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m <sup>3</sup> 4 × 4 貸与 保険料控除	5		時間			施工 第0 -0002号表
凍結防止剤（機械管理費）						
<貸保> 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m <sup>3</sup> 4 × 4 機械管理費（貸与 保険料控除）	1		台			

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	5		回			施工 第0 -0003号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	5		回			施工 第0 -0004号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)	5		回			施工 第0 -0005号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)	5		回			施工 第0 -0006号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費	1		回			施工 第0 -0007号表
除雪機械運転要員待機補償費	1		回			施工 第0 -0008号表
情報員待機補償費	5		回			施工 第0 -0009号表

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	90		t			施工 第0 -0010号表
凍結防止剤積込・取卸し費						
	40		t			施工 第0 -0011号表
凍結防止剤運搬費 積込長12m以内 冬季割増区間片道20km 運搬距離20km以内						
	40		t			施工 第0 -0012号表
<b>* * 工事費計 * *</b>						

# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m<sup>3</sup> 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離: 4.5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間					契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 1 回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし	



# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離: 4.5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間					契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0 -0006号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L 1 回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0 -0012号表

凍結防止剤運搬費

積込長12m以内 冬季割増区間片道20km

運搬距離20km以内

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			