工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号　工事
業者名：有限会社　太陽土木
住　所：長野県上田市芳田1004番地7

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	1）手持ち工事がなく、自社従業員（作業員）の労働現場の確保及び、雇用維持の必要があるため。 2）自社従業員（作業員）の技能向上を図るため。 3）当該入札金額においても工事の品質確保及ができると判断したため。
２　契約工事に関連する手持ち工事の状況	本工事入札時の手持ち工事ありません。
３　過去１０年間に施工した主な公共工事２０カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	長野県上田建設事務所	令和6年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事	（一）下原大屋（停）線　上田市　下郷～小井田	88	29,870,000	27,640,000	92.5	
2	長野県上田地域振興局	令和5年度　県営農村地域防災減災事業　西塩田地区　塩野池改修その1工事	上田市　前山	91	43,820,000	41,460,000	94.6	
3	長野県上田建設事務所	令和3年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事	（一）東部望月線　東御市　田中	86	42,050,000	41,050,000	97.6	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		21,395,241		20,759,694				
共通仮設費		2,864,893		2,781,594				
純工事費		24,260,134		23,541,288				
現場管理費		9,121,810		8,851,524				
工事原価		33,381,944		32,392,812				
一般管理費等		6,958,056		4,707,188				
工事価格合計		40,340,000		37,100,000				
消費税		4,034,000		3,710,000				
工事費計		44,374,000		40,810,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
渓間工事						20,759,694						
治山ダム工		式				19,789,694						
作業土工		式				1,064,900						
床掘		式				702,500						
地山の掘削		m3		180	450	81,000						
岩石掘削		m3		226	2300	519,800						
ルーズな積込		m3		226	450	101,700						
掘削面整形		式				218,400						
岩盤掘削面整形		m2		91	2400	218,400						
埋戻し		式				144,000						
ルーズな積込		m3		110	400	44,000						
ルーズな積込		m3		250	400	100,000						
コンクリート谷止工		式				18,455,694						
型枠工		式				4,610,000						
型枠設置撤去		m2		151	12500	1,887,500						
丸太残存型枠		m2		99	27500	2,722,500						
足場工		式		1	320000	320,000						
本体工		式				11,695,800						
コンクリートエ		m3		325	32500	10,562,500						
打設面清掃		m3		325	350	113,750						
鉄筋建込工		本		283	200	56,600						
鉄筋加工・組立		kg		724	150	108,600						
塩化ビニル管		m		8	10000	80,000						
目地板設置		m2		32.7	5500	179,850						
止水板設置		m		14	5500	77,000						
型枠設置撤去		m2		33	12500	412,500						
堰名板		枚		1	105000	105000						
間詰工（擁壁間詰）		式				423,500						
コンクリートエ		m3		7	33500	234,500						
型枠		m2		21	9000	189000						
間詰工（充填間詰）		式				947394						
コンクリートエ		m3		26.9	32500	874250						
型枠		m2		8	9000	72000						

塩化ビニル管		m		4.4	260	1144						
間詰工(袖間詰)		式				459,000						
鉄線枠工		m		27	17000	459000						
法面保護工		式				77100						
伏工(マット)		m2		9	2000	18000						
伏工(シート)		m2		31	1100	34100						
丸太筋工		m		5	5000	25000						
水叩工		式				192,000						
ふとんかご		m		12	16000	192000						
仮設工		式		1	970000	970000						
直接工事費						20,759,694						
共通仮設費						2,781,594						
純工事費						23,541,288						
現場管理費						8,851,524						
工事原価						32,392,812						
一般管理費等						4,707,188						
工事価格計						37,100,000						
消費税						3,710,000						
工事費計						40,810,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧(主要資材)（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧(主要資材)

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備　　考 (市場単価を記入)
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	生コン18-8-40BB W/C60%以下	m3	358.9	26,500	上小生コン組合	上田市	取引40年以上						¥26,500
	鉄筋D16SD345	Kg	724	117	ケント商事	〃	取引20年以上						¥117
	塩ビ管VP300	m	8	10,000	〃	〃	〃						¥10,000
	目地板t=10㎜	m2	32.7	2,660	〃	〃	〃						¥2,660
	止水板CC300-7	m	14	2,820	〃	〃	〃						¥2,570
	植生マット	m2	9	1,270	〃	〃	〃						¥995
	植生シート	m2	31	390	〃	〃	〃						¥390
	鉄線枠0.5×2.0×0.8	m	27	7,700	〃	〃	〃						¥7,700
	ふとんかご0.5×1.2	m	12	5,080	〃	〃	〃						¥5,080
	丸太残存型枠鋼材	m2	99	3,400	〃	〃	〃						¥3,400
	カラマツ太鼓材L=2.0	本	445	3,430	〃	〃	〃						¥3,430
	カラマツ丸太材	本	9	1,320	〃	〃	〃						¥1,320
	カラマツ丸太杭	本	6	470	〃	〃	〃						¥470

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
当社保有機械を本工事で使用する予定はありません										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

01/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
渓間工事									
治山ダム工									
作業土工									
床掘									
地山の掘削	運転手（特殊）	(28,254)	(1.15)						
岩石掘削	運転手（特殊）	(28,254)	(6.42)						
ルーズな状態の積込	運転手（特殊）	(28,254)	(1.54)						
掘削面整形									
岩盤掘削面整形	土木一般世話役	(32,742)	(1.37)						
	普通作業員	(25,092)	(2.73)						
	特殊作業員	(28,968)	(2.73)						
埋戻し									
ルーズな状態の積込	運転手（特殊）	(28,254)	(0.63)						
ルーズな状態の積込	運転手（特殊）	(28,254)	(1.43)						
コンクリート谷止工									
型枠工									
型枠設置・撤去	土木一般世話役	(32,742)	(4.38)						

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

02/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	型枠工	(29,580)	(23.71)						
	普通作業員	(25,092)	(20.54)						
丸太残存型枠工	土木一般世話役	(32,742)	(4.55)						
	型枠工	(29,580)	(6.24)						
	普通作業員	(25,092)	(17.62)						
足場工	土木一般世話役	(32,742)	(1.09)						
	とび工	(29,682)	(4.36)						
	普通作業員	(25,092)	(4.36)						
本体工									
コンクリート工 コンクリート	土木一般世話役	(32,742)	(6.50)						
	特殊作業員	(28,968)	(9.75)						
	普通作業員	(25,092)	(26.00)						
養生工	土木一般世話役	(32,742)	(2.60)						
	普通作業員	(25,092)	(8.13)						
打設面清掃	土木一般世話役	(32,742)	(0.65)						
	普通作業員	(25,092)	(3.25)						
鉄筋建込工	土木一般世話役	(32,742)	(0.51)						

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

03/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	普通作業員	(25,092)	(2.04)						
鉄筋加工・組立 加工のみ	土木一般世話役	(32,742)	(0.15)						
	鉄筋工	(29,682)	(0.65)						
	普通作業員	(25,092)	(0.43)						
目地板設置	土木一般世話役	(32,742)	(0.72)						
	普通作業員	(25,092)	(2.49)						
止水板設置	土木一般世話役	(32,742)	(0.42)						
	普通作業員	(25,092)	(1.12)						
型枠設置・撤去	土木一般世話役	(32,742)	(0.96)						
	型枠工	(29,580)	(5.18)						
	普通作業員	(25,092)	(4.49)						
間詰工（擁壁）									
コンクリート工 コンクリート	土木一般世話役	(32,742)	(0.14)						
	特殊作業員	(28,968)	(0.21)						
	普通作業員	(25,092)	(0.56)						
養生工	土木一般世話役	(32,742)	(0.13)						
	普通作業員	(25,092)	(0.36)						

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

04/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
型枠 小型構造物	型枠工	(29,580)	(2.84)						
	普通作業員	(25,092)	(2.33)						
	土木一般世話役	(32,742)	(0.74)						
間詰工（充填）									
コンクリート工 コンクリート	土木一般世話役	(32,742)	(0.54)						
	特殊作業員	(28,968)	(0.81)						
	普通作業員	(25,092)	(2.15)						
養生工	土木一般世話役	(32,742)	(0.22)						
	普通作業員	(25,092)	(0.67)						
型枠 小型構造物	型枠工	(29,580)	(1.08)						
	普通作業員	(25,092)	(0.89)						
	土木一般世話役	(32,742)	(0.28)						
間詰工（袖）									
鉄線枠工	土木一般世話役	(32,742)	(0.70)						
	特殊作業員	(28,968)	(0.78)						
	普通作業員	(25,092)	(2.59)						
法面保護工									

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

05/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
伏工（植生マット）	土木一般世話役	(32,742)	(0.05)						
	法面工	(32,130)	(0.12)						
	普通作業員	(25,092)	(0.06)						
伏工（植生シート）	土木一般世話役	(32,742)	(0.12)						
	法面工	(32,130)	(0.31)						
	普通作業員	(25,092)	(0.19)						
丸太筋工	土木一般世話役	(32,742)	(0.06)						
	普通作業員	(25,092)	(0.50)						
水叩工									
ふとんかご	普通作業員	(25,092)	(1.20)						
	土木一般世話役	(32,742)	(0.32)						
	特殊作業員	28,968	0.35						
	運転手（特殊）	(28,254)	(0.33)						
仮設工 （任意仮設）									
水替工									
水替工 ポンプ運転	土木一般世話役	(32,742)	(0.12)						
	普通作業員	(25,092)	(0.15)						

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

06/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
ポンプ据付撤去	土木一般世話役	(32,742)	(0.32)						
	普通作業員	(25,092)	(1.04)						
廻排水	普通作業員	(25,092)	(1.68)						
土のう締切	普通作業員	(25,092)	(0.60)						
取りこわし工									
取りこわし	土木一般世話役	(32,742)	(0.64)						
	普通作業員	(25,092)	(1.02)						
積込	土木一般世話役	(32,742)	(0.51)						
	普通作業員	(25,092)	(0.05)						
支障木伐採工									
伐倒 16cm以上22cm未満	特殊作業員	(28,968)	(0.01)						
	普通作業員	(25,092)	(0.01)						
伐倒 22cm以上28cm未満	特殊作業員	(28,968)	(0.02)						
	普通作業員	(25,092)	(0.02)						
伐倒 28cm以上	特殊作業員	(28,968)	(0.05)						
	普通作業員	(25,092)	(0.05)						
玉切 16cm以上22cm未満	特殊作業員	(28,968)	(0.02)						

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

07/07

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	普通作業員	(25,092)	(0.02)						
玉切 22cm以上28cm未満	特殊作業員	(28,968)	(0.02)						
	普通作業員	(25,092)	(0.02)						
玉切 28cm以上	特殊作業員	(28,968)	(0.05)						
	普通作業員	(25,092)	(0.05)						
整理 16cm以上22cm未満	普通作業員	(25,092)	(0.01)						
整理 22cm以上28cm未満	普通作業員	(25,092)	(0.02)						
整理 28cm以上	普通作業員	(25,092)	(0.06)						
産業廃棄物処理工									
運搬	運転手（一般）	(24,480)	(0.22)						
根株運搬	運転手（一般）	(24,480)	(0.27)						
殻運搬	運転手（一般）	(24,480)	(0.51)						

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

01/03

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工			
渓間工事																	
治山ダム工																	
作業土工																	
床掘																	
地山の掘削					1.15			1.15									
岩石掘削					6.42			6.42									
ルーズな状態の積込					1.54			1.54									
掘削面整形																	
岩盤掘削面整形		1.37	2.73	2.73				6.83									
埋戻し																	
ルーズな状態の積込					0.63			0.63									
ルーズな状態の積込					1.43			1.43									
コンクリート谷止工																	
型枠工																	
型枠設置撤去		4.38	20.54				23.71	48.63									
丸太残存型枠		4.55	17.62				6.24	28.41									
足場工		1.09	4.36					5.45									
本体工																	
コンクリートエ		6.5	26	9.75				42.25									
養生工		2.6	8.13					10.73									
打設面清掃		0.65	3.25					3.9									
鉄筋建込工		0.51	2.04					2.55									
鉄筋加工・組立		0.15	0.43					0.58									
目地板設置		0.72	2.49					3.21									
止水板設置		0.42	1.12					1.54									
型枠設置撤去		0.96	4.49				5.18	10.63									
間詰工（擁壁間詰）																	
コンクリートエ		0.14	0.56	0.21				0.91									

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

02/03

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工			
養生工		0.13	0.36					0.49									
型枠		0.74	2.33				2.84	5.91									
間詰工（充填間詰）																	
コンクリート工		0.54	2.15	0.81				3.5									
養生工		0.22	0.67					0.89									
型枠		0.28	0.89				1.08	2.25									
間詰工（袖間詰）																	
鉄線枠工		0.7	2.59	0.78				4.07									
法面保護工																	
伏工（マット）		0.05	0.06					0.11									
伏工（シート）		0.12	0.19					0.31									
丸太筋工		0.06	0.5					0.56									
水叩工																	
ふとんかご		0.32	1.2	0.35	0.33			2.2									
仮設工（任意仮設工）																	
水替工																	
水替えポンプ運転		0.12	0.15					0.27									
水替えポンプ据付撤去		0.32	1.04					1.36									
廻排水			1.68					1.68									
土のう締切			0.6					0.6									
取りこわしエ																	
取りこわし		0.64	1.02					1.66									
積込		0.51	0.05					0.56									
支障木伐採工																	
伐倒16cm～22cm			0.01	0.01				0.02									
伐倒22cm～28cm			0.02	0.02				0.04									
伐倒28cm～			0.05	0.05				0.1									
玉切16cm～22cm			0.02	0.02				0.04									

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

03/03

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	運転手	型枠工			
玉切22cm～28cm			0.02	0.02				0.04									
玉切28cm～			0.05	0.05				0.1									
整理16cm～22cm			0.01					0.01									
整理22cm～28cm			0.02					0.02									
整理28cm～			0.06					0.06									
産業廃棄物処理工								0									
運搬						0.22		0.22									
根株運搬						0.27		0.27									
殻運搬						0.51		0.51									

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
樹木幹	12.9m3	自社		ワールド重機開発	8000						
樹木根	3.3m3	自社		ワールド重機開発	13000						
CO殻無筋	30t	自社		塩沢産業	1250						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和8年度　機能強化・老朽化対策事業第4号工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	堀之内和彦	1級土木施工管理技士	H16.2.25	C031006834	専任							
現場代理人	堀之内和彦	〃	〃	〃	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。