

(4) 調査期間等

既存資料調査は、最新の資料が入手可能な期間に行った。

現地調査期間を表 12.6.2-3 に示す。なお、No.3 (仮称) 宮田村大久保つつじが丘崖線付近③は、G.L.-20m 地点まで掘進したが地下水は観測されなかったため、通年調査は行わなかった。

表 12.6.2-3 地下水の調査期間

番号	調査地点	調査期間		
		地下水位の状況	帯水層の地質・ 水理の状況	水象の状況
1	(仮称) 宮田村大久保つつじが丘崖線付近①	平成 28 年 8 月 11 日～平成 29 年 9 月 27 日		
2	(仮称) 宮田村大久保つつじが丘崖線付近②	平成 28 年 10 月 20 日～平成 29 年 9 月 27 日		
3	(仮称) 宮田村大久保つつじが丘崖線付近③	平成 28 年 11 月 23 日～平成 28 年 11 月 26 日		
4	(仮称) 宮田村中越崖線付近	平成 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 9 月 27 日		
5	大沢川渡河部付近①	平成 28 年 8 月 29 日～平成 29 年 9 月 27 日		
6	大沢川渡河部付近②	平成 28 年 9 月 14 日～平成 29 年 9 月 27 日		
7	伊那街道交差部付近①	平成 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 9 月 27 日		
8	伊那街道交差部付近②	平成 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 9 月 27 日		
9	伊那街道交差部付近③	平成 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 9 月 27 日		

(5) 調査結果

a) 既存資料調査

(a) 既存井戸の状況

既存井戸の状況は、「12.6.1 道路（地表式又は掘削式）の存在及び切土工等又は既存の工作物の除去に係る河川」（P12.6-7）に示すとおりである。なお、道路（地表式又は掘削式）の存在及び切土工等又は既存の工作物の除去に係る影響を受けるおそれがある計画路線の周囲に、大規模な民間取水施設は存在しない。