

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
------	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 5 年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪)

閲覧設計書

木曽郡木曽町日義・木祖村地区

国道361号他

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
道路延長 一般国道 L=11.9km 主要地方道 L=14.4km 一般県道 L=5.5km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1000m <sup>2</sup> 、除草工 L=90km 路面清掃工 N=11日、側溝清掃工 L=500m 崩土除去工 V=400m <sup>3</sup> バリケード設置・撤去工 L=250m 欠損部補修工 W=45t (加熱合材40t、常温合材5t) 大型土のう工 N=50袋 道路パトロール(平日) 92回 道路パトロール(休日) 64回 車道除雪工 L=14.4km 凍結防止剤散布工 L=14.4km 春山車道除雪工 L=14.4km 春山凍結防止剤散布工 L=14.4km	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 4 月 1 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	07 木曾建設事務所 0 1 実施単価 47 8 木曾(1) 05.01.27 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

工事費内訳書【北部工区:木曾郡 木曾町日義・木祖村地区 (国)361号他】

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.8) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m以上	再生密粒度13F 平均t=40mm	Asオーバーレイ		m <sup>2</sup>	1,000				施工 第0-0007号表
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m未満	再生密粒度13F 平均t=30mm	Asオーバーレイ		m <sup>2</sup>	1,000				施工 第0-0008号表
除草工	道路路肩	機械除草	貸与機械 補助作業員付	除草現場存置	km	90				施工 第0-0009号表
路面清掃工	道路路肩、側溝	機械清掃	貸与機械 補助作業員付		日	11				施工 第0-0012号表
側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	500				施工 第0-0014号表 単価は1円止め(端数切捨)
崩土除去工: 積込(ルーズ)	土砂	小規模(標準以外)			m <sup>3</sup>	400				施工 第0-0015号表
崩土除去工: 土砂等運搬	現場制約あり	運搬距離10km	人力		m <sup>3</sup>	400				施工 第0-0016号表
バリケード 設置・撤去工	A型バリケード	土のう押さえ			m	250				科目 第0001号表
欠損部補修工: 加熱合材	再生密粒度13F	日当り施工量 2t以上5t未満			t	40				施工 第0-0017号表
欠損部補修工: 常温合材	袋30kg入				t	5				施工 第0-0019号表
大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下			袋	50				施工 第0-0020号表
小計										

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.15) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
道路パトロール(平日)	(国)361号	R19交点～ 権兵衛トンネル 伊那側坑口間	区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km (往復:31.2km)		回	92	7,210			科目 第0002号表
道路パトロール(休日)	(国)361号	R19交点～ 権兵衛トンネル 伊那側坑口間	区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km (往復:31.2km)	休日割増	回	64	7,647			科目 第0003号表

小計(道路パトロール)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
(除雪業務)	北J1:(主)奈川木祖線								
ロータリー除雪車 運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	28			施工 第0-0022号表
【回送】ロータリー 除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	3			施工 第0-0023号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時) 2人乗以上		時間	148			施工 第0-0024号表
【回送】除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時) 2人乗以上		時間	16			施工 第0-0025号表
除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	107			施工 第0-0026号表
【回送】 除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	11			施工 第0-0027号表
ロータリー除雪装 置運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			施工 第0-0028号表

【回送】ロータリー除雪装置運転	ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1		施工 第0-0029号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時) 2人乗り以上		時間	1		施工 第0-0030号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・バケット兼]16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時) 2人乗り以上		時間	1		施工 第0-0031号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1		施工 第0-0032号表
【回送】ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1		施工 第0-0033号表
<貸保> ロータリー除雪車 [ホイール・2S]	排ガス1次 180kW級	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1		施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用]	排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1		施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪トラック [除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1		施工明細なし(単価)
ロータリー除雪装置 [除雪ドーザ用]	2ステージユニット 排ガス1次 90kW級	機械管理費 (持込)			台	1		施工明細なし(単価)
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用]	排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3	機械管理費 (持込 保険料 含む)			台	1		施工明細なし(単価)
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1		施工 第0-0034号表
情報員待機補償費					回	8		施工 第0-0035号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	30		施工 第0-0036号表
(凍結防止剤散布 業務)	北S1:(主)奈川木祖線							

凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	160		施工 第0-0037号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	17		施工 第0-0038号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	68		施工 第0-0039号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1		施工明細なし(単価)
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1		施工 第0-0040号表
小計(除雪業務・凍結防止剤散布業務)								
計(総価・税抜)								