

業 務 名	中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事			
位 置	長野市大字南長野妻科282-7			
設 計 大 要		履行方法	請 負	
中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事一式		委託期間	日間	
		委託開始日		
		委託終了日		
		委託期間		
		施工者		
		契約額		
起 工 理 由 （ 又 は 変 更 理 由 ）				
中央児童相談所に電気自動車1台が配備されるため、中央児童相談所南側駐車場に1台分の電源設備を確保する。				
金 円 円 × 1.1 = 円				
元設計額（A）		変更設計額（C）		
元設計額（B）		変更請負額（B／A）×C		

工 事 内 訳 書				
名 称	数 量	単 位	金 額	適 用
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工 事 内 訳 書				円		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
既設電灯分電盤改修（Ｌ－１）	ＥＬＢ ２Ｐ２０ × １増設	１	式			
６００Ｖポリエチレン絶縁耐熱性 ＥＭ－ＣＥ	５．５mm ² - ３Ｃ ビット・天井	１３	ｍ			
壁貫通	貫通口径３２mm コンクリート厚さ２００mm程度	１	カ所			
壁貫通処理	金属管用 Ｅ２５	１	カ所			
配管工事	Ｅ２５	１．５	ｍ			
壁貫通	アルミパネル板 貫通口径５０mm	１	カ所			
電線管工事	露出配管 ＧＰ ２２	６	ｍ			
電線管工事 付属品	露出配管 ＧＰ ２２	１	式			
配管支持金物		１	式			
機械はつり	０．３m ³ 処分費含む	１	式			
コンクリート打設工事		０．３	m ³			
根切り	人力	２．４	m ³			
埋め戻し	人力 残土は現地にてならし整地	２．４	m ³			
埋設配管工事	ＰＦ２２	９	ｍ			
埋設表示シート	幅１５０	９	ｍ			
６００Ｖポリエチレン絶縁耐熱性 ＥＭ－ＣＥ	５．５mm ² - ３Ｃ 管内配線	１８	ｍ			
ＥＶコンセント	標準タイプ ３KW	１	基			
ＥＶコンセント取付用支柱	標準タイプ ３KW コンクリート埋設用	１	基			
コンクリート打設工事	上記根巻基礎 Φ３００×４５０mm 人力根切り埋め戻し含む 残土は現地にてならし整地	１	式			
ＥＶコンセント機器取付工事		１	式			
雑材		１	式			
計						