

飯田合同庁舎擁壁補強等改修内訳書

1 工事概要

- (1) 発注件名 飯田合同庁舎擁壁補強等改修
- (2) 履行場所 飯田合同庁舎
- (3) 種 目 とび・土工・コンクリート
- (4) 改修概要 もたれ擁壁工 2箇所、歩道改修 23.5m

【細目内訳】

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【飯田合同庁舎擁壁補強等改修】						
掘削	掘削 土砂 小規模（標準以外）	3	m ³			
掘削	床掘り 土砂 小規模（標準以外）	7	m ³			
埋戻し	埋戻し 土砂 現場制約あり	5	m ³			
土砂等運搬	土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 8.5km以下 人力	5	m ³			
コンクリート	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし 工種条件と同じ 人力打設	13	m ³			
型枠	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	48	m ²			
鉄筋	鉄筋工 SD345 D13 法面作業（勾配が1:1.5より急勾配）	1.195	t			
コンクリート構造物取壊し	構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時から6時）なし	3	m ³			
殻運搬	殻運搬 コンクリート（無筋）構造物取壊し 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	3	m ³			
殻処分		4	m ³			
コンクリート舗装工						
下層路盤	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm	31	m ²			
コンクリート舗装	コンクリート舗装工（労務及び機械運 転） 人力舗装 平均舗装厚 20cm未満	31	m ²			
	コンクリート舗装工（材料） 平均舗装厚 0.1m アスファルト中間層なし					
仮設工材料小運搬	普通作業員	8	人			
	直接工事費					

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	【 共通費 】						
	共通仮設費			一式			
	現場管理費			一式			
	一般管理費			一式			
	小 計						
	【 工事価格 】			一式			
	消費税等相当額			一式			
	【 工事費合計 】			一式			
	合 計						