工事名称　　長野技術専門校空調改修工事

工事場所　　長野市篠ノ井
　　週休２日工事に係る経費の補正単価適用

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

事務室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

機械加工科教室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

建築科製図室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

画像処理印刷科実習室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

電気工事科実習室（南）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

視聴覚教室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

管理棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

画像処理印刷科・木造建築実習室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

電気工事科実習棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

受電室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受変電設備	1	式		
計				

事務室・職員室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

機械加工科教室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

建築科製図室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
内部改修	1	式		
金属・建具改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

画像処理印刷科実習室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

電気工事科実習棟　実習室（南）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

視聴覚教室

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
屋外機基礎工事	1	式		
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
解体・撤去	1	式		
計				

機械設備工事　中科目別内訳

事務室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

機械加工科教室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					

建築科製図室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

画像処理印刷科実習室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

電気工事科実習室（南）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

視聴覚教室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

管理棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

画像処理印刷科・木造建築実習室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

電気工事科実習棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

受電室

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
受変電設備		1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

事務室・職員室

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	土工	1	式		
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
計					
外部改修	外部改修	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

機械加工科教室

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	土工	1	式		
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
計					
外部改修	外部改修	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

建築科製図室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	土工	1	式		
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
金属・建具改修	建具改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

画像処理印刷科実習室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
屋外機基礎工事	撤去	1	式		
計					
外部改修	外部改修	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	土工	1	式		
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
計					
外部改修	外部改修	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

建築工事　中科目別内訳

視聴覚教室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
屋外機基礎工事	土工	1	式		
屋外機基礎工事	鉄筋	1	式		
屋外機基礎工事	コンクリート	1	式		
屋外機基礎工事	型枠	1	式		
屋外機基礎工事	左官	1	式		
計					
外部改修	外部改修	1	式		
計					
内部改修	内部改修	1	式		
計					
解体・撤去	解体・撤去	1	式		
計					

事務室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-1　C=20.0kw　H=22.4kw	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	16	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m			
結露防止層付塩化ビニル管	30A　屋内一般	10	m			
結露防止層付塩化ビニル管	40A　屋内一般	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　40A	3	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	16	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0001
室内機あと施工アンカー	上向き	8	か所			
配管用あと施工アンカー	上向き	20	か所			
搬入費		1	式			別紙 00-0002
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	9	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	18	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	2	m			

機械設備工事　細目別内訳

事務室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
リモートコントロール取付費		1	個			
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	※画像処理印刷科・木造建築科　実習室棟及び電気工事科実習棟　を含む	14	か所			
計						

機械加工科教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-2　C=10.0kw　H=11.2kw	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	22	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	22	m			
結露防止層付塩化ビニル管	30A　屋内一般	11	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　40A	8	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	22	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0004
室内機あと施工アンカー	上向き	4	か所			
配管用あと施工アンカー	上向き	14	か所			
配管用あと施工アンカー	横向き	10	か所			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	22	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			

機械設備工事　細目別内訳

機械加工科教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リモートコントロール取付費		1	個			
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0005
計						

建築科製図室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-3　C=25.0kw　H=28.0kw	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	7	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	19	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	19	m			
結露防止層付塩化ビニル管	30A　屋内一般	1	m			
結露防止層付塩化ビニル管	40A　屋内一般	18	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　40A	3	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	26	m			
壁穴あけ		2	か所			
搬入費		1	式			別紙 00-0006
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	9	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	26	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			

機械設備工事　細目別内訳

建築科製図室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
リモートコントロール取付費		1	個			
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0007
計						

画像処理印刷科実習室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-4　C=20.0kw　H=22.4kw	2	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	31	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	31	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　30A	1	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	31	m			
壁穴あけ		2	か所			
室内機あと施工アンカー	上向き	8	か所			
配管用あと施工アンカー	上向き	12	か所			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	35	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	31	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
リモートコントロール取付費		2	個			
計						

機械設備工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【撤去費】						
水冷パッケージエアコン 既存PWJ250DG	1200×450×1800H 冷媒回収、運搬費	1	式			
空冷パッケージエアコン 既存CS8A3N	室外機室内機共 冷媒回収、運搬費	1	式			
冷却塔	900φ×1600H	1	台			
空調制御盤	800×300×1500H	1	台			
矩形ダクト	0.5mm	16	m^2			
チャンバー		4	m^2			
処分費		1	式			別紙 00-0008
計						

電気工事科実習室（南）	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-5　C=20.0kw　H=22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-6　C=10.0kw　H=11.2kw	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	23	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	14	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	9	m			
結露防止層付塩化ビニル管	40A　屋内一般	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　40A	5	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	23	m			
壁穴あけ		3	か所			
搬入費		1	式			別紙 00-0009
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	21	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	17	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	8	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			

機械設備工事　細目別内訳

電気工事科実習室（南）	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
リモートコントロール取付費		2	個			
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0010
計						

視聴覚教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-7　C=20.0kw　H=22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン	ACP-8　C=10.0kw　H=11.2kw	1	台			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	51	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m			
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	27	m			
結露防止層付塩化ビニル管	30A　屋内一般	10	m			
結露防止層付塩化ビニル管	40A　屋内一般	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋外架空・暗渠　40A	9	m			
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	140 × 80	51	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0011
室内機あと施工アンカー	上向き	12	か所			
配管用あと施工アンカー	上向き	24	か所			
配管用あと施工アンカー	横向き	10	か所			
搬入費		1	式			別紙 00-0012
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	22	m			

機械設備工事　細目別内訳

視聴覚教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	34	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	17	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
リモートコントロール取付費		2	個			
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0013
計						

管理棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	線ぴ類、付属品とも	1	式			別紙 00-0014
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.67	㎡			
	0.15*0.15*6*5個					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	4.32	㎡			
	0.3*0.3*6*8個					
空調動力盤	PAC-E2	1	面			
分電盤改修 1F 分電盤	撤去：MCCB2P50A×1 新設：ELCB2P50A×1	1	面			
分電盤改修 2F 分電盤	撤去：MCCB2P50A×2 新設：ELCB2P50A×2	1	面			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　50mm	3	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
山砂		0.3	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0077

電気設備工事　細目別内訳

管理棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分		0.3	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	4	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	外壁塗装材	90	か所			
受信機電源切替	旧寄宿舎	1	式			別紙 00-0015
電力監視設備	配管、配線	1	式			別紙 00-0016
計						

画像処理印刷科・木造建築実習室棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	線ぴ類、付属品とも	1	式			別紙 00-0017
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1.68	㎡			
	0.2*0.2*6*7個					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.96	㎡			
	0.2*0.2*6*4個					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF×　1個	1	個			
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P　50AF×　2個	1	個			
電灯盤改修 木造	新設：ELCB2P50A×1	1	面			
動力盤改修 木造	撤去：MCCB3P100A×1 新設：ELCB3P50A×1	1	面			
電灯盤改修 画像	撤去：MCCB2P50A×1 新設：ELCB2P50A×1	1	面			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
山砂		0.3	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0078

電気設備工事　細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築実習室棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分		0.3	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	3	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	外壁塗装材	31	か所			
計						

電気設備工事　細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築実習室棟　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CE 5.5-4C FEP内 再使用しない	4	m			
ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CE 5.5-4C 管内 再使用しない	18	m			
ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CE 5.5-4C ｽﾃｰﾌﾞﾙ 再使用しない	8	m			
ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CE 5.5-4C ﾗｯｸ 再使用しない	6	m			
電線管 撤去	FEP30　地中 再使用しない	4	m			
電線管 撤去	E31　露出 再使用しない	8	m			
発生材処理		0.1	t			
計						

電気設備工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	付属品、線び類とも	1	式			別紙 00-0018
空調動力盤	PAC-E1	1	面			
電灯盤改修 電気工事科		1	面			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	20.4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	20.4	m3			
山砂		1.2	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0079
建設発生土処分		1.2	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	17	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	外壁塗装材	50	か所			
計						

電気設備工事　細目別内訳

受電室		受変電設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	8	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	300A　　1段目	3	m			
受変電設備改修	開放型 動力配電盤増設.計器類更新 他	1	式			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　　50kVA	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (60Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台			
既存高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 取外し再取付け	3Φ3W 50kVA	1	台			
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	15	m			
現地調査	不使用負荷調査 4ヶ所 電工2人×1.5日	1	式			
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室		直接仮設			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0019
仕上養生		1	式			別紙 00-0020
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0021
計						

事務室・職員室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0022
建設発生土処分		0.9	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) - ※機械加工科教室、視聴覚室、建築科製図室及び電気工事科実習棟 実習室（南）分を含む	1	往復			
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	82.9	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	19.2	kg			
スクラップ控除		▲3	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
計						

事務室・職員室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0024
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室	屋外機基礎工事			型枠		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	2.2	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.2	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室	外部改修			外部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リシン吹付	外壁補修分	0.2	㎡			
計						

事務室・職員室	内部改修			内部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 軽鉄直張　－	8.9	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

事務室・職員室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	化粧吸音板　一重張り　石綿含有 集積共	8.9	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0025
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0026
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0027
計						

機械加工科教室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0028
外部足場	枠組本足場　縦枠900×1700	1	式			別紙 00-0029
養生シート	防炎Ⅰ類	1	式			別紙 00-0030
安全手すり	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0031
仕上養生		1	式			別紙 00-0032
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0033
計						

建築工事　細目別内訳

機械加工科教室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0034
建設発生土処分		0.9	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3			
計						

機械加工科教室	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	82.9	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	19.2	kg			
スクラップ控除		▲3	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
計						

建築工事　細目別内訳

機械加工科教室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0036
計						

機械加工科教室	屋外機基礎工事			型枠		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	2.2	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.2	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

機械加工科教室	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡			
計						

機械加工科教室	外部改修			外部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リシン吹付	外壁補修分	0.2	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

機械加工科教室	内部改修			内部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 目透かし	7.1	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	7.1	㎡			
計						

機械加工科教室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	石膏ボード　一重張り　一般 集積共	7.1	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0037
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0038
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0039
計						

建築工事　細目別内訳

建築科製図室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0040
仕上養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0042
計						

建築科製図室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0043
建設発生土処分		0.9	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3			
計						

建築工事　細目別内訳

建築科製図室	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	82.9	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	19.2	kg			
スクラップ控除		▲3	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
計						

建築科製図室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0045
計						

建築工事　細目別内訳

建築科製図室	屋外機基礎工事			型枠		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	2.2	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.2	㎡			
計						

建築科製図室	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.8	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

建築科製図室	内部改修			内部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ突付け	17.9	㎡			
計						

建築科製図室	金属・建具改修			建具改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アルミパネル	W1600×H500　ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
ガラス撤去	W1600×H500　集積、処分共	1	か所			
計						

建築工事　細目別内訳

建築科製図室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	化粧石膏ボード　一重張り　一般集積共	17.9	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0046
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0047
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0048
計						

画像処理印刷科実習室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0049
仕上養生		1	式			別紙 00-0050
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0051
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	33.6	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	11.7	kg			
スクラップ控除		▲1.5	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
あと施工アンカー	差筋アンカー　D13	28	本			
あと施工アンカー	差筋アンカー　D10	28	本			
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0052
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			型枠		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.6	㎡			
計						

画像処理印刷科実習室	外部改修				外部改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リシン吹付	外壁補修分	0.3	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

画像処理印刷科実習室	内部改修				内部改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ突付け	22.5	㎡			
計						

画像処理印刷科実習室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	化粧石膏ボード　一重張り　一般集積共	22.5	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0053
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0054
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0055
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0056
仕上養生		1	式			別紙 00-0057
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0058
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	3.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.8	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0059
建設発生土処分		1.5	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3			
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	113	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	27.7	kg			
スクラップ控除		▲4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
計						

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事				コンクリート	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0060
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0061
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事				型枠	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	3.7	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.7	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	外部改修			外部改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吹付タイル	外壁補修分	0.3	㎡			
計						

電気工事科実習棟　実習室（南）	内部改修				内部改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	20.5	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	20.5	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

電気工事科実習棟　実習室（南）	解体・撤去				解体・撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	ケイ酸カルシウム板　一重張り 石綿含有 集積共	20.5	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0062
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0063
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0064
計						

視聴覚教室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0065
外部足場	枠組本足場　縦枠900×1700	1	式			別紙 00-0066
養生シート	防炎Ｉ類	1	式			別紙 00-0067
安全手すり	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0068
仕上養生		1	式			別紙 00-0069
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0070
計						

建築工事　細目別内訳

視聴覚教室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	3.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.8	m3			
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0071
建設発生土処分		1.5	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3			
計						

視聴覚教室	屋外機基礎工事			鉄筋		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	113	kg			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	27.7	kg			
スクラップ控除		▲4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
計						

建築工事　細目別内訳

視聴覚教室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0072
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0073
計						

視聴覚教室	屋外機基礎工事			型枠		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	3.7	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.7	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

視聴覚教室	屋外機基礎工事			左官		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.6	㎡			
計						

視聴覚教室	外部改修				外部改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
リシン吹付	外壁補修分	0.3	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

視聴覚教室	内部改修				内部改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 軽鉄直張　－	21.4	㎡			
計						

視聴覚教室		解体・撤去			解体・撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	化粧吸音板　一重張り　石綿含有集積共	21.4	㎡			
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0074
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0075
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0076
計						

事務室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式			別紙 00-0001
簡易探査		2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
計						
搬入費		1	式			別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0003
防振振れ止め(1)		3	%			
計						

機械設備工事　別紙明細

機械加工科教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式			別紙 00-0004
簡易探査		2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0005
形鋼２		3	%			
計						

建築科製図室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式			別紙 00-0006
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0007
形鋼３		3	%			
計						

機械設備工事　別紙明細

画像処理印刷科実習室	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
処分費		1	式			別紙 00-0008
空冷ヒートポンプエアコン	1200×500×1800H　250kg	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン室外機	1100×900×900H　100kg	1	台			
水冷パッケージエアコン	1200×450×1800H　240kg	1	台			
冷却塔	900φ×1600H　110kg	1	台			
空調制御盤	800×300×1500H　100kg	1	台			
ダクト	亜鉛鉄板	64	kg			
銅管		0.5	kg			
保温材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	2.5	㎡			
アスベスト含有材	たわみ継ぎ手	1.8	㎡			
アスベスト含有材	ダクトシール	5	m			
既存PWJ250DG 回収冷媒破壊処理費	R-22	1.9	kg			
既存CS8A3N 回収冷媒破壊処理費	R-22	4	kg			
計						

電気工事科実習室（南）	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式			別紙 00-0009
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0010
形鋼４		3	%			
計						

機械設備工事　別紙明細

視聴覚教室	空気調和設備			空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式			別紙 00-0011
簡易探査		3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
計						
搬入費		1	式			別紙 00-0012
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
計						
形鋼振止支持		1	式			別紙 00-0013
形鋼５		3	%			
計						

管理棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	線ぴ類、付属品とも	1	式			別紙 00-0014
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	87	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	28	個			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	30	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	38	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	19	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	23	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	39	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	19	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	55	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	4	m			

電気設備工事　別紙明細

管理棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	線ぴ類、付属品とも	1	式			別紙 00-0014
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	87	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C 管内	1	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	70	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	156	m			
計						
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0077
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	0.3	m3			
計						

管理棟	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
受信機電源切替	旧寄宿舎	1	式			別紙 00-0015
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	12	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
架空線径間労務費	EEF 2.0-3C程度	1	区間			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	19φ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個			
腕金(碍子別途)	900mm	2	本			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

管理棟	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
電力監視設備	配管、配線	1	式			別紙 00-0016
デマンド監視計取付費	機器は受変電設備に含む	1	式			
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2-3P 管内	47	m			
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2-3P PF内	59	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	55	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	4	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.27	㎡			
	0.15*0.15*6*2個		㎡			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	36	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	3	か所			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	外壁塗装材	18	か所			

管理棟	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電力監視設備	配管、配線	1	式			別紙 00-0016
計						

電気設備工事　別紙明細

画像処理印刷科・木造建築実習室棟	動力設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管・配線	線び類、付属品とも	1	式			別紙 00-0017
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	28	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	51	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	15	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	56	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	21	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	13	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	21	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	5	m			

画像処理印刷科・木造建築実習室棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	線び類、付属品とも	1	式			別紙 00-0017
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	56	m			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	12	個			
計						
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0078
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	0.3	m3			
計						

電気設備工事　別紙明細

電気工事科実習棟　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管・配線	付属品、線び類とも	1	式			別紙 00-0018
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	17	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	6	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	82	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	13	m			
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			

電気工事科実習棟		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
配管・配線	付属品、線び類とも	1	式			別紙 00-0018
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	17	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1.62	㎡			
	0.3*0.3*6*3個		㎡			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	9	個			
計						
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0079
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	1.2	m3			
計						

建築工事　別紙明細

事務室・職員室		直接仮設			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0019
内部足場	脚立程度　30日程度	8.9	㎡			
計						
仕上養生		1	式			別紙 00-0020
養生(内部改修)	個別改修	8.9	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	8.9	㎡			
計						

事務室・職員室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0022
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	0.9	m3			
計						

建築工事　別紙明細

事務室・職員室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.6	m3			
計						

事務室・職員室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0025
撤去材積込費		0.2	m3			
計						
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0026
撤去材運搬費		0.2	m3			
計						
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0027
撤去材処分費		0.2	m3			
計						

建築工事　別紙明細

機械加工科教室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0028
内部足場	脚立程度　30日程度	7.1	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場　縦枠900×1700	1	式			別紙 00-0029
外部足場	枠組本足場　縦枠　900×1700 30日程度　布枠500+240	24.8	㎡			
計						
養生シート	防炎Ｉ類	1	式			別紙 00-0030
養生シート	防炎Ｉ類 30日程度	24.8	㎡			
計						
安全手すり	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0031
安全手すり	枠組本足場用 30日程度	3.6	m			
計						

機械加工科教室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕上養生		1	式			別紙 00-0032
養生(内部改修)	個別改修	7.1	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0033
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	7.1	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

機械加工科教室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0034
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	0.9	m3			
計						

機械加工科教室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.6	m3			
計						

建築工事　別紙明細

機械加工科教室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0037
撤去材積込費		0.1	m3			
計						
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0038
撤去材運搬費		0.1	m3			
計						
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0039
撤去材処分費		0.1	m3			
計						

建築科製図室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0040
内部足場	脚立程度　30日程度	17.9	㎡			
計						
仕上養生		1	式			別紙 00-0041
養生(内部改修)	個別改修	17.9	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0042
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	17.9	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

建築科製図室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0043
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	0.9	m3			
計						

建築科製図室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	0.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	0.6	m3			
計						

建築工事　別紙明細

建築科製図室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0046
撤去材積込費		0.3	m3			
計						
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0047
撤去材運搬費		0.3	m3			
計						
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0048
撤去材処分費		0.3	m3			
計						

画像処理印刷科実習室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0049
内部足場	脚立程度　30日程度	22.5	㎡			
計						
仕上養生		1	式			別紙 00-0050
養生(内部改修)	個別改修	22.5	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0051
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	22.5	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

画像処理印刷科実習室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0052
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	0.2	m3			
計						

画像処理印刷科実習室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0053
撤去材積込費		0.3	m3			
計						
撤去材運搬費	ボード類	1	式			別紙 00-0054
撤去材運搬費		0.3	m3			
計						
撤去材処分費	ボード類	1	式			別紙 00-0055
撤去材処分費		0.3	m3			
計						

建築工事　別紙明細

電気工事科実習棟　実習室（南）	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0056
内部足場	脚立程度　30日程度	20.5	㎡			
計						
仕上養生		1	式			別紙 00-0057
養生(内部改修)	個別改修	20.5	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0058
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	20.5	㎡			
計						

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事				土工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0059
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	1.5	m3			
計						

建築工事　別紙明細

電気工事科実習棟　実習室（南）	屋外機基礎工事				コンクリート	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0060
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0061
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	1	m3			
計						

電気工事科実習棟　実習室（南）		解体・撤去			解体・撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0062
撤去材積込費		0.2	m3			
計						
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0063
撤去材運搬費		0.2	m3			
計						
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0064
撤去材処分費		0.2	m3			
計						

建築工事　別紙明細

視聴覚教室		直接仮設			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場	脚立程度	1	式			別紙 00-0065
内部足場	脚立程度　30日程度	21.4	㎡			
計						
外部足場	枠組本足場　縦枠900×1700	1	式			別紙 00-0066
外部足場	枠組本足場　縦枠　900×1700 30日程度　布枠500+240	24.8	㎡			
計						
養生シート	防炎Ｉ類	1	式			別紙 00-0067
養生シート	防炎Ｉ類 30日程度	24.8	㎡			
計						
安全手すり	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0068
安全手すり	枠組本足場用 30日程度	3.6	m			
計						

視聴覚教室	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕上養生		1	式			別紙 00-0069
養生(内部改修)	個別改修	21.4	㎡			
計						
整理清掃・片付け		1	式			別紙 00-0070
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	21.4	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

視聴覚教室	屋外機基礎工事			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	場外搬出	1	式			別紙 00-0071
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	1.5	m3			
計						

視聴覚教室	屋外機基礎工事			コンクリート		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0072
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	1	m3			
計						

建築工事　別紙明細

視聴覚教室	解体・撤去			解体・撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材分別・積込費		1	式			別紙 00-0074
撤去材積込費		0.4	m3			
計						
撤去材運搬費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0075
撤去材運搬費		0.4	m3			
計						
撤去材処分費	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0076
撤去材処分費		0.4	m3			
計						