

「週休2日工事実施要領」の取扱い

- 1 週休2日工事実施要領（以下「実施要領」という。）第6第2項に規定する直接工事費及び間接工事費の補正は、次のとおりとする。

補正係数			
労務費	機械経費 (賃料)	間接工事費	
		共通仮設費	現場管理費
1.05	1.04	1.04	1.09

- 2 実施要領第6第9項に規定する直接工事費及び間接工事費の補正は、次のとおりとする。

達成度	達成率※	補正係数			
		労務費	機械経費 (賃料)	間接工事費	
				共通仮設費	現場管理費
達成	100%以上	1.05	1.04	1.04	1.09
概ね達成	87.5%以上	1.03	1.03	1.03	1.07
一定程度達成	75%以上	1.01	1.01	1.02	1.05

(注) 工場製作工における労務費の補正は行わない。

$$\text{※達成率} = \frac{\text{現場閉所日数}}{\{(\text{工事着手日から工事完成日までの期間}) - (\text{工場製作及び一時中止の期間})\}} \times 28.5\%$$

なお、28.5%は、週休2日（4週8休）の場合の現場閉所率（2/7）を表す。

3 補正方法

- 労務費＝労務費×週休2日補正係数
- 機械経費（賃料）＝機械経費（賃料）×週休2日補正係数
- 共通仮設費（率分）＝対象金額×共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数×週休2日補正係数
- 現場管理費（率分）＝対象金額×現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数×週休2日補正係数
- 市場単価については、別表の補正係数を乗じる。

- 4 実施要領第5第6項の別紙5に規定する掲示板に関する費用は、次表を参考とし、共通仮設費（準備費）に別途加算する。

単価表（参考）：掲示板製作、設置・撤去（1枚当り） （単位：円）

費目	名称	数量	単位	単価	金額	備考
材料及び製作費	掲示板材料	1	式	9,700	9,700	
	掲示板文字印刷					
設置・撤去費	軽作業員	0.1	人	17,100	1,710	
諸雑費		1	式	2,780	2,780	
合計					14,190	

※掲示板の費用については、変更により計上するものとする。

名称	区分	補正係数
鉄筋工		1.05
ガス圧接工		1.04
防護柵設置工（ガードレール）※ ¹	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）※ ¹	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04
	撤去	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.03
道路標識設置工※ ²	設置	1.01
	撤去・移設	1.04
道路付属物設置工	設置	1.02
	撤去	1.05
法面工		1.02
吹付砕工		1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04
橋面防水工		1.02
軟弱地盤処理工		1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.03
砂基礎工	人力施工	1.05
砂基礎工	機械施工	1.05
碎石基礎工	人力施工	1.05
碎石基礎工	機械施工	1.05
組立マンホール設置工		1.05
小型マンホール工		1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.01
取付管およびます設置工	取付管敷設及び 支管取付工	1.02

※¹ 環境色含む

※² 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 路側式 径 101.6 含む