令和6年度　除雪・散布業務書（大町市北西JVブロック）

発注機関名　：　大町建設事務所

ブロック	業務内容	市町村名	業務箇所								業務概要																									
			道路種別	路線名	区間					延長(km)	貸付機械内訳									委託機械内訳									待機補償			交通誘導員		スノーポール設置撤去	デリニエータポール作業	凍結防止剤積込
					市町村名	箇所名		市町村名	箇所名		名称	規格1	規格2	台数	排ガス対応	乗車定員	平日昼	免許の種類	車両系建設機械有無	名称	規格1	規格2	台数	排ガス対応	乗車定員	平日昼	免許の種類	車両系建設機械有無	除雪機械	運転要員	情報員	交通誘導員A	交通誘導員B			
大町市北西	車道除雪	大町市	国道	148号	大町市	佐野坂トンネル交差点	～	大町市	不二塚（R147号交点）	13.8	除雪グレーダ	4.0m		2台	1次	2名	50h*2	大特殊	有	ロータリー除雪車	220kw		3台		2名	50h*3	大特殊	無								
			主要地方道	長野大町線	大町市	南借馬（R148交点）	～	大町市	大黒町（信濃大町(停)線交点）	0.9	除雪グレーダ	4.0m	ワンマンキャブ3.7～4.3m	1台	2014	1名	50h	大特殊	有	ロータリー除雪車	180kw		1台	1次	2名	50h	大特殊	無								
			主要地方道	扇沢大町線	大町市	日向山（冬期閉鎖ゲート前）	～	大町市	俵町（長野大町交点）	7.0	除雪ドーザ	16t	アングリングサイドスライドプラウ	3台	1次	2名	50h*3	大特殊	有	除雪ドーザ	18t	アングリングプラウ	1台	2014	1名	50h	大特殊	有								
			一般県道	白馬岳大町線	大町市	黒沢高原入口	～	大町市	木崎（R148号交点）	11.1	除雪トラック	7t	アングリングプラウ・路面整正装置[固定式]	3台		2名	50h*3	大型	無	除雪ドーザ	13t	アングリングプラウ・サイドスライド	1台	2次	2名	50h	大特殊	有								
			一般県道	青具簗場(停)線	大町市	青木（旧大町市美麻村境）	～	大町市	青木（R148号バイパス交点）	1.0	ロータリー除雪車	220kw		1台	2011	2名	50h	大特殊	無	除雪ドーザ	13t	アングリングプラウ	1台	2次	1名	50h	大特殊	有								
			一般県道	小島信濃木崎(停)線	大町市	新行（長野大町線交点）	～	大町市	稲尾（R148号交点）	4.4										除雪ドーザ	11t	アングリングプラウ	1台	2014	1名	50h	大特殊	有								
																				ダンプトラック	10t		1台			10h	大型	無								
																				ダンプトラック	4t		1台			10h	＊2	無								
	合計									38.2				10台									10台						1回	1回	30回	1.人・日	1.人・日	1540本	280本	－
	歩道除雪	大町市	国道	148号	大町市	ヤナバスキー場	～	大町市	中綱（えんざん荘入口）	1.4	歩道ロータリー	60kw		1台	2011	2名	50h	大特殊	無																	
			国道	148号	大町市	海ノ口（北側地区入口交点）	～	大町市	東海ノ口（南側地区入口交点）	1.0	歩道ロータリー	30kw		1台	2次	1名	50h	小特殊	無																	
			国道	148号	大町市	借馬	～	大町市	不二塚（R147号交点）	1.8																										
			主要地方道	扇沢大町線	大町市	俵町（北小交差点）	～	大町市	俵町（R148号交差点）	0.6																										
	合計									4.8				2台															－	－	－	－	－	－	－	－
	凍結防止剤散布	大町市	国道	148号	大町市	佐野坂トンネル交差点	～	大町市	不二塚（R147号交点）	13.8	凍結防止剤散布車	2.5㎥	乾式	2台		2名	200h*2	＊1	無																	
			主要地方道	長野大町線	大町市	南借馬（R148交点）	～	大町市	大黒町（信濃大町(停)線交点）	0.9																										
			主要地方道	扇沢大町線	大町市	日向山（冬期閉鎖ゲート前）	～	大町市	俵町（長野大町交点）	7.0																										
			一般県道	小島信濃木崎(停)線	大町市	新行（長野大町線交点）	～	大町市	稲尾（R148号交点）	4.4																										
			一般県道	青具簗場(停)線	大町市	青木（R148号バイパス交点）	～	大町市	簗場駅前	1.0																										
			一般県道	白馬岳大町線	大町市	黒沢高原入口	～	大町市	木崎（R148号交点）	11.1																										
			（内　環境配慮型散布区間　矢沢橋～鹿島入口　950mを含む）																																	
	合計									38.2				2台															1回	1回	30回	－	－	－	－	(400t)

※除雪ドーザ 16t　排出ガス「2次型」及び「3次型」は、「1次型」と同等とする。
（設計書では、「除雪ドーザ16t 排出ガス対策1次型」 を3台として計上）

・土木一般世話役　8時間
・普通作業員　8時間

＊　貸付除雪機械の格納は海ノ口除雪基地も使用してください。
＊　凍結防止剤散布剤の格納先は海ノ口除雪基地内格納庫、またはブロック内で凍結防止剤の積み降ろしが可能で、品質を保持できる屋根付きの格納庫を確保してください。
＊　表中の車両系建設機械は整地運搬・積み込み用及び掘削用運転技能講習を示す。

必要な免許種類

免許取得時期	H19.6.1以前		H19.6.2～H29.3.11		H29.3.12以降
＊1	大型		中型免許以上		中型免許以上
＊2	普通(8t未満)		中型免許以上		中型免許以上