

令和6年度 除融雪業務 安全処理工の歩掛設定について

当設計書において、安全処理工は以下により歩掛設定している。

【作業時間を8:00～20:00とし、労務単価割増を計上する歩掛】

運転手（特殊） 8時間当たり

運転手（特殊）	1人	労務単価割増係数 0.998
諸経費率	67%	

運転手（一般） 8時間当たり

運転手（一般）	1人	労務単価割増係数 1.005
諸経費率	67%	

土木一般世話役 8時間当たり

土木一般世話役	1人	労務単価割増係数 0.990
諸経費率	67%	

特殊作業員 8時間当たり

普通作業員	1人	労務単価割増係数 0.994
諸経費率	67%	

普通作業員 8時間当たり

普通作業員	1人	労務単価割増係数 1.016
諸経費率	67%	

交通誘導警備員 A 8時間当たり

交通誘導警備員 A	1人	労務単価割増係数 1.017
諸経費率	67%	

交通誘導警備員 B 8時間当たり

交通誘導警備員 B	1人	労務単価割増係数 1.035
諸経費率	67%	

【作業時間を8:00~17:00とし、労務単価割増は計上しない歩掛】

スノーポール設置 200本当たり

普通作業員	2.4人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	1日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール撤去 200本当たり

普通作業員	2.0人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	1日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール設置（視線誘導標挿入型） 400本当たり

普通作業員	2.4人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	1日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型） 400本当たり

普通作業員	2.0人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	1日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

着脱式ガードレール設置 240m当たり

土木一般世話役	2.0人	労務単価割増なし
普通作業員	6.0人	労務単価割増なし
トラック [クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	16時間	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

着脱式ガードレール撤去 240m当たり

土木一般世話役	2.0人	労務単価割増なし
普通作業員	4.0人	労務単価割増なし
トラック [クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	8時間	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

着脱式ガードポスト設置 350本当たり

土木一般世話役	2.0人	労務単価割増なし
普通作業員	4.0人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	4日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

着脱式ガードポスト撤去 350本当たり

土木一般世話役	1.0人	労務単価割増なし
普通作業員	4.0人	労務単価割増なし
トラック運転 普通型 2t積	2日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

