

令和6年度 除融雪業務 安全処理工の歩掛設定について

当設計書において、安全処理工は以下により歩掛設定している。

【作業時間を8:00～20:00とし、労務単価割増を計上する歩掛】

運転手（特殊） 8時間当たり

| | | |
|---------|-----|----------------|
| 運転手（特殊） | 1人 | 労務単価割増係数 0.998 |
| 諸経費率 | 67% | |

運転手（一般） 8時間当たり

| | | |
|---------|-----|----------------|
| 運転手（一般） | 1人 | 労務単価割増係数 1.005 |
| 諸経費率 | 67% | |

土木一般世話役 8時間当たり

| | | |
|---------|-----|----------------|
| 土木一般世話役 | 1人 | 労務単価割増係数 0.990 |
| 諸経費率 | 67% | |

特殊作業員 8時間当たり

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 普通作業員 | 1人 | 労務単価割増係数 0.994 |
| 諸経費率 | 67% | |

普通作業員 8時間当たり

| | | |
|-------|-----|----------------|
| 普通作業員 | 1人 | 労務単価割増係数 1.016 |
| 諸経費率 | 67% | |

交通誘導警備員 A 8時間当たり

| | | |
|-----------|-----|----------------|
| 交通誘導警備員 A | 1人 | 労務単価割増係数 1.017 |
| 諸経費率 | 67% | |

交通誘導警備員 B 8時間当たり

| | | |
|-----------|-----|----------------|
| 交通誘導警備員 B | 1人 | 労務単価割増係数 1.035 |
| 諸経費率 | 67% | |

【作業時間を8:00~17:00とし、労務単価割増は計上しない歩掛】

スノーポール設置 200本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員 | 2.4人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

スノーポール撤去 200本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員 | 2.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

スノーポール設置（視線誘導標挿入型） 400本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員 | 2.4人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型） 400本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員 | 2.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードレール設置 240m当たり

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 土木一般世話役 | 2.0人 | 労務単価割増なし |
| 普通作業員 | 6.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック [クレーン装置付] 4t級 2.9t吊 | 16時間 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードレール撤去 240m当たり

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 土木一般世話役 | 2.0人 | 労務単価割増なし |
| 普通作業員 | 4.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック [クレーン装置付] 4t級 2.9t吊 | 8時間 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードポスト設置 350本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 土木一般世話役 | 2.0人 | 労務単価割増なし |
| 普通作業員 | 4.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 4日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードポスト撤去 350本当たり

| | | |
|----------------|------|------------|
| 土木一般世話役 | 1.0人 | 労務単価割増なし |
| 普通作業員 | 4.0人 | 労務単価割増なし |
| トラック運転 普通型 2t積 | 2日 | |
| 諸経費率 | 67% | 対象額は機・労すべて |

