

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和4年度			小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)					閲覧設計書			
北安曇郡 白馬ブロック						(国)148号他					
設計大要						施工方法			委託		
道路延長 一般国道 L=26.3km 主要地方道 L=5.8km 一般県道 L=15.1km 河川延長 一級河川 L=46.5km 業務内容 舗装維持工 V=120t 除草工 A=60,300m <sup>2</sup> 側溝清掃工 L=700m 路面清掃工 N=6日 河川管理施設修繕工 1式 砂防施設修繕工 1式 地すべり防止施設修繕工 1式 急傾斜地崩壊防止施設修繕工 1式						施工期間			日間		
						起工予定年月日			令和4年 4月 1日		
						竣工予定年月日			令和5年 3月 31日		
						契約保証方法			補正なし		

委託費内訳書

白馬村ブロック

No	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	数量 【a】	単位	単価 【b】	税込単価 【b×1.1】	諸経費込単価 【c=b×1.8】	諸経費込税込単価 【d=c×1.1】	予定価格 【e=a×c】	備考
1	Asオーバーレイ工	機械	再生密As20F	1.4m以上		35	t						科目第0001号表
2	Asオーバーレイ工	機械	再生密As13F	1.4m以上		35	t						科目第0002号表
3	Asオーバーレイ工	人力	再生密As20F	1.4m未満		20	t						科目第0003号表
4	Asオーバーレイ工	人力	再生密As13F	1.4m未満		20	t						科目第0004号表
5	欠損部補修工	加熱合材	再生密As			10	t						施工第0-0009号表
6	欠損部補修工	常温合材	常温合材支給	交通整理含む		10	回						施工第0-0011号表
7	落下物処理工	平日(8時~17時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0013号表
8	落下物処理工	法定休日昼間(5時~22時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0015号表
9	落下物処理工	法定休日の深夜(22時~5時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0017号表
10	落下物処理工	法定外休日時間外(5時~22時)及び 平日時間外(17時~22時, 5時~8時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0019号表
11	落下物処理工	法定外休日の深夜(22時~5時)	処理作業あり	交通整理含む		10	回						施工第0-0021号表
12	落下物現地確認	平日(8時~17時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0023号表
13	落下物現地確認	法定休日昼間(5時~22時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0024号表
14	落下物現地確認	法定休日の深夜(22時~5時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0025号表
15	落下物現地確認	法定外休日時間外(5時~22時)及び 平日時間外(17時~22時, 5時~8時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0026号表
16	落下物現地確認	法定外休日の深夜(22時~5時)	処理作業なし			2	回						施工第0-0027号表
17	除草工	道路路肩	ロングリーチ式	機械貸与	補助作業含む	27,000	m <sup>2</sup>						施工第0-0028号表
18	除草工	道路路肩	ロングリーチ式	機械貸与	補助作業無	2,000	m <sup>2</sup>						施工第0-0029号表
19	除草工	堤防除草	ロングリーチ式	機械貸与	交通の影響を受けない	300	m <sup>2</sup>						施工第0-0030号表
20	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	除草現場存置	飛び石防護有	1,200	m <sup>2</sup>						施工第0-0031号表
21	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	除草現場存置	飛び石防護無	29,800	m <sup>2</sup>						施工第0-0032号表
22	除草工	道路路肩	集草			10,000	m <sup>2</sup>						施工第0-0033号表
23	除草工	道路路肩	積込運搬	運搬 L=6.5km以下		10,000	m <sup>2</sup>						施工第0-0034号表
24	側溝清掃工	人力清掃	無蓋	土砂運搬 L=2.0km		800	m						科目第0005号表
25	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋	土砂運搬 L=2.0km		100	m						科目第0006号表
26	側溝清掃工	機械清掃	組合せ作業	清掃延長 L=40m	機械貸与	3	日						施工第0-0035号表
27	路面清掃工	機械清掃	真空式 リアフトダンプ5.5m3級	清掃延長 L=12km	機械貸与・補助労務有	3	日						科目第0008号表
28	路面清掃工	機械清掃	真空式 リアフトダンプ5.5m3級	清掃延長 L=12km	機械持込・補助労務有	3	日						科目第0009号表
29	道路巡回					24	日						科目第0007号表
30	交通誘導員A	昼間勤務	交代要員無し			10	人・日						施工第0-0038号表
31	交通誘導員B	昼間勤務	交代要員無し			10	人・日						施工第0-0039号表
	河川管理施設修繕工												
32	護岸修繕工	コンクリートブロック積	JIS粗面 150kg/個、練積	裏込Con施工なし	胴込のみ	100	m <sup>2</sup>						工種 第0001号表
33	河床等掘削	超ロングアームBHIによる掘削				2,000	m <sup>3</sup>						工種 第0002号表
	砂防施設修繕工												
34	大型土のう工	製作・設置	作業半径6m以下	胴込のみ		100	袋						工種 第0003号表
	地すべり防止施設修繕工												
35	集排水ボーリング孔洗浄工					500	m						工種 第0004号表
	急傾斜地崩壊防止施設修繕工												
36	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋				500	m						工種 第0005号表
	計												

※ ・諸経費は80%  
 ・単価は豪雪割増しあり  
 ・単価適用日は令和4年2月1日

税込価格

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信(4) 04.02.01 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 02 一般交通影響有り(1)-1 02 一般交通影響有り(1)-1 03 計上なし 03 補正なし 01 豪雪割増有り		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路維持										
オーバーレイ工(機械) 再生密粒度 A s 2 0 F 1.4m以上	1		t						科目	第0001号表
オーバーレイ工(機械) 再生密粒度 A s 1 3 F 1.4m以上	1		t						科目	第0002号表
オーバーレイ工(人力) 再生密粒度 A s 2 0 F 1.4m未満	1		t						科目	第0003号表
オーバーレイ工(人力) 再生密粒度 A S 1 3 F 1.4m未満	1		t						科目	第0004号表
加熱合材補修工 日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満	1		t						施工	第0-0009号表
欠損部補修工(常温合材) 常温合材(支給品)	1		回						施工	第0-0011号表
落下物処理工(平日)8時~17時 交通整理含む	1		回						施工	第0-0013号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
落下物処理工(法定休日昼間)5時~22時 交通整理含む	1			回					施工	第0-0015号表
落下物処理工(法定休日の深夜)22時~5時 交通整理含む	1			回					施工	第0-0017号表
落下物処理工 法定外休日時間外、平日時間外 交通整理含む	1			回					施工	第0-0019号表
落下物処理工(法定外休日の深夜、平日深夜 交通整理含む) 22時~5時	1			回					施工	第0-0021号表
落下物現地確認 平日 8時~17時 作業なし	1			回					施工	第0-0023号表
落下物現地確認(法定休日昼間)5時~22時 作業なし	1			回					施工	第0-0024号表
落下物現地確認(法定休日の深夜) 作業なし 22時~5時	1			回					施工	第0-0025号表
落下物現地確認、法定外休日時間外、平日時外 作業なし	1			回					施工	第0-0026号表
落下物現地確認(法定外休日深夜、平日深夜 作業なし) 22時~5時	1			回					施工	第0-0027号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械除草 草刈車(貸与) 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機:貸与 補助作業含む	1		m	2					施工	第0-0028号表
機械除草 草刈車(貸与) 大型自走式 ロングリーチ式 草刈機:貸与 補助作業無し	1		m	2					施工	第0-0029号表
除草(堤防除草) 大型自走式(ロングリーチ式) 貸与	1		m	2					施工	第0-0030号表
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護あり	1		m	2					施工	第0-0031号表
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護なし	1		m	2					施工	第0-0032号表
集草(道路除草)	1		m	2					施工	第0-0033号表
積込運搬(道路除草) ダンプトラック(オート・ティール・2t積級) 6.5km以下	1		m	2					施工	第0-0034号表
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 無蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1		m						科目	第0005号表
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 有蓋 コンクリート蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下	1		m						科目	第0006号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃工(組合せ作業) 側溝断面積0.125~0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上 日清掃量40m 側溝清掃車・排水管清掃車	1		日			施工 第0-0035号表
路面清掃工(機械清掃) 真空式リヤダンプ 5.5m <sup>3</sup> 級 清掃車・ブラシ 貸与 補助労務あり	1		日			科目 第0008号表
路面清掃工(機械清掃) 真空式リヤダンプ 5.5m <sup>3</sup> 級 清掃車・ブラシ 持込 補助労務あり	1		日			科目 第0009号表
道路巡回	1		日			科目 第0007号表
交通誘導警備員 A	1		人・日			施工 第0-0038号表
交通誘導警備員 B	1		人・日			施工 第0-0039号表
河川維持						
河川管理施設修繕工						
護岸修繕工 コンクリートブロック積	100		m <sup>2</sup>			工種 第0001号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
河床等掘削 超ロングアームバックホウによる掘削					
	2,000	m <sup>3</sup>			工種 第0002号表
砂防設備修繕工					
大型土のう工製作・設置 作業半径 6 m以下					
	100	袋			工種 第0003号表
地すべり防止施設修繕工					
集排水ボーリング洗浄工					
	500	m			工種 第0004号表
急傾斜地崩壊防止施設修繕工					
側溝清掃工 人力清掃工 無蓋					
	500	m			工種 第0005号表



# 工種明細表

工種 第0001号表

コンクリートブロック積

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工なし(胴込のみ)	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種 第0002号表

超ロングアームバックホウによる掘削

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
河床等掘削 超ロングアームバックホウによる掘削	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

作業半径 6 m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下	1	袋			施工 第0-0042号表
*** 単位当り ***	1	袋			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集排水ボーリング孔洗浄工	1	m			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	m			

側溝清掃工

工種明細表

工種 第0005号表

人力清掃工 無蓋

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	1	m			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m			

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

再生密粒度As20F

1.4m以上

科目 第0001号表

100.6

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	1,000	m <sup>2</sup>			施工 第0-0001号表
*** 合計 ***	100.6	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（機械）

科目内訳表

科目 第0002号表

再生密粒度As13F

1.4m以上

75.4

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	1,000	m <sup>2</sup>			施工 第0-0002号表
*** 合計 ***	75.4	t			
*** 単位当り ***	1	t			

オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

再生密粒度As20F

1.4m未満

科目 第0003号表

100.6

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	1,000	m <sup>2</sup>			施工 第0-0003号表
*** 合計 ***	100.6	t			
*** 単位当り ***	1	t			



オーバーレイ工（人力）

科目内訳表

再生密粒度AS13F

1.4m未満

科目 第0004号表

75.4

t

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1,000	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	75.4	t			
*** 単位当り ***	1	t			

側溝清掃（人力清掃工） 無蓋

科目内訳表

科目 第0005号表

無蓋 ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋	100	m			施工 第0-0005号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力	4.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

側溝清掃（人力清掃工） 有蓋

科目内訳表

科目 第0006号表

有蓋 コクリト蓋

ダンプトラック運搬含む L=2.0km以下

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 コクリト蓋	100	m			施工 第0-0007号表
土砂等運搬 現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力	4.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	1.000	人				
普通作業員						
	1.000	人				
軽トラック運転 350kg積4WD						
	1.000	日				施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***						
	1	日				

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 貸与

補助労務あり

科目 第0008号表

1

日

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
<貸与>路面清掃車[真空・リヤダンプ式] ホッパ容量5.5~6.5m3					
	6.400	時間			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油					
	102.4	L			
軽トラック運転 350kg積4WD					
	0.800	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

路面清掃工（機械清掃）

科目内訳表

頁0-0022

真空式リヤダンプ 5.5m3級

清掃車・ブラシ 持込

補助労務あり

科目 第0009号表

1

日考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.000	人			
運転手（一般）					
	1.000	人			
普通作業員					
	1.000	人			
普通作業員					
	2.000	人			
路面清掃車 [真空・リヤダンプ式] ホッパ容量5.5～6.5m3					
	6.4	時間			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油					
	102.4	L			
軽トラック運転 350kg積4WD					
	0.800	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0023

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0-0001号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 1.94% 労務構成比： 15.12% 材料構成比： 82.94% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.30%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ~ 4 t	0.26%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 3 ~ 4 t	0.24%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.40%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.65%	人		運転手 (特殊)		

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比: 15.12%

材料構成比: 82.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	80.11%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.25%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						



# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比:

15.12%

材料構成比: 82.94%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m <sup>3</sup> 材料: 再生 密粒度(20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 40 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0026

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0002号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 1.94%

労務構成比： 15.12%

材料構成比： 82.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.30%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ~ 4 t	0.26%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 3 ~ 4 t	0.24%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.40%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.65%	人		運転手 (特殊)		

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.94%

労務構成比： 15.12%

材料構成比： 82.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	80.11%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.25%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比: 15.12%

材料構成比: 82.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m <sup>3</sup> 材料: 再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 30 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0029

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0-0003号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 46.00%

材料構成比： 53.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0.5 ~ 0.6 t	0.30%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ~ 60 kg	0.16%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.70%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.47%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.15%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（20F）[再生材 混入率50%以下]	51.64%	t		アスファルト混合物 密粒度（20）		

# 施工内訳表

頁0-0030

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 40mm

施工 第0-0003号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比: 0.53%

労務構成比: 46.00%

材料構成比: 53.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.03%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度: 2.35t/m <sup>3</sup> 材料: 再生 密粒度(20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 40 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0031

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0004号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 46.00%

材料構成比： 53.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.30%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.16%	供用日		振動コンパクタ[前進型]		
特殊作業員	20.70%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.47%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.15%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材混入率50%以下]	51.64%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

# 施工内訳表

頁0-0032

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0-0004号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 0.53%

労務構成比：

46.00%

材料構成比：

53.47%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.03%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m <sup>3</sup> 材料：再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		



# 施工内訳表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0-0005号表

無蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	75.18%	人		普通作業員		
土木一般世話役	24.82%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：無蓋						

# 施工内訳表

頁0-0034

土砂等運搬

施工 第0-0006号表

現場制約あり DID区間なし 2.0km以下 人力

1

m3 当り

機械構成比: 19.75% 労務構成比: 70.85% 材料構成比: 9.40% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	19.75%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)	70.85%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.40%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 現場制約あり 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 2.0km以下				積込機種・規格: 人力 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0-0007号表

有蓋 コンクリト蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	75.53%	人		普通作業員		
土木一般世話役	24.47%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：有蓋 コンクリト蓋						



# 施工内訳表

加熱合材補修工

施工 第0-0009号表

日当り施工量 2 t以上5 t未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機 - 31) コンバインド型 質量2.4 ~ 2.5 t 排出ガス対策型2次基準	0.280	日			施工 第0-0010号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 2 t以上5 t未満				アスファルト混合物単価 (円 / t) :	

# 施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 31)

コンバインド型 質量2.4~2.5t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排出ガス2次 質量2.4~2.5t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量2.4~2.5t 振動ローラ（供用日/日）：1.4 軽油（L/日）：10					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊作業員（人/日）：1

# 施工内訳表

欠損部補修工（常温合材）  
常温合材（支給品）

施工 第0-0011号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.375	人			
ダンプトラック運転（機-7） オンロード・ディーゼル 2t積級	1.000	時間			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転 (機 - 7)  
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

施工 第0-0012号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.800	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格 : オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 ( L / h ) : 0					タイヤ損耗費区分 ( 運搬路面状況 ) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 ( 人 / h ) : 0



# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

落下物処理工（平日）8時～17時  
交通整理含む

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転（機-6） 普通型 1.5t積	1	時間			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

トラック運転 (機 - 6)

普通型 1.5 t積

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [普通型] 1.5 t積	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.210	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：普通型 1.5 t積 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0				供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0	

# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

落下物処理工（法定休日昼間）5時～22時  
交通整理含む

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積 （法定休日昼間）	1.000	時間			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

トラック運転工(機-6)普通型1.5t積  
(法定休日昼間)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

落下物処理工（法定休日の深夜）22時～5時  
交通整理含む

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積 （法定休日深夜 22時～5時）	1.000	時間			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

トラック運転工(機-6)普通型1.5t積  
(法定休日深夜 22時~5時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0019号表

落下物処理工 法定外休日時間外、平日時間外  
交通整理含む

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工(機-6)普通型1.5t積 (法定外休日時間外、平日時間外)	1.000	時間			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積  
（法定外休日時間外、平日時間外）

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手 (一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

落下物処理工（法定外休日の深夜、平日深夜  
交通整理含む 22時～5時

施工 第0-0021号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積 （法定外休日深夜、平日深夜）22時～5時	1.000	時間			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

頁0-0050

トラック運転工（機 - 6）普通型1.5t積  
 （法定外休日深夜、平日深夜）22時～5時

施工 第0-0022号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.7	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

落下物現地確認（法定休日昼間）5時～22時  
作業なし

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 350kg積4WD	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

落下物現地確認（法定休日の深夜）  
作業なし 22時～5時

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 350kg積4WD	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			



# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

1 回 当り

落下物現地確認（法定外休日深夜、平日深夜  
作業なし 22時～5時

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.125	人			
軽トラック運転 350kg積4WD	0.125	日			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

機械除草 草刈車（貸与）  
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業含む

施工 第0-0028号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [ 大型自走式 ] ロングリーチモア・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			（上記 労務及び草刈機費用）× 率
普通作業員	0.257	人			
草刈機 [ 肩掛式 ] カッタ径 255 mm	0.300	日			
軽トラック運転 350kg積4WD	0.150	日			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

機械除草 草刈車（貸与）  
大型自走式 ロングリーチ式

草刈機：貸与

補助作業無し

施工 第0-0029号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.050	人			
運転手（特殊）	0.134	人			
特殊作業員	0.134	人			
普通作業員	0.129	人			
< 貸与 > 草刈機 [ 大型自走式 ] ロングリーチモア・ホイール式	1.200	時間			
諸雑費	9	%			（上記 労務及び草刈機費用）× 率
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

除草（堤防除草）

大型自走式(ロングリチ式)

貸与

1

m 2 当り

機械構成比： 10.08% 労務構成比：

89.92%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 [大型自走式] ロングリチモア・ホイール式	9.25%	供用日		草刈機 [大型自走式]		
特殊作業員	30.54%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	30.00%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	12.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.34%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		

# 施工内訳表

除草（堤防除草）

施工 第0-0030号表

大型自走式(ロングリチ式)

貸与

1

m2 当り

機械構成比： 10.08%

労務構成比： 89.92%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
除草機種： 大型自走式(ロングリチ式) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				機械使用条件：貸与		

# 施工内訳表

頁0-0060

除草（道路除草）

施工 第0-0031号表

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m 2 当り

機械構成比： 0.61%

労務構成比：

99.39%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [ 肩掛式 ] カッタ径 2 5 5 mm	0.60%	供用日		草刈機 [ 肩掛式 ]		
特殊作業員	58.15%	人		特殊作業員		
普通作業員	25.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.96%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

除草（道路除草）

施工 第0-0031号表

肩掛け式

飛び石防護あり

1

m2 当り

機械構成比： 0.61%

労務構成比： 99.39%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護あり		

# 施工内訳表

除草（道路除草）

施工 第0-0032号表

肩掛け式

飛び石防護なし

1

m 2 当り

機械構成比： 0.72%

労務構成比：

99.28%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [ 肩掛式 ] カッタ径 2 5 5 mm	0.70%	供用日		草刈機 [ 肩掛式 ]		
特殊作業員	68.02%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	15.17%	人		土木一般世話役		
普通作業員	13.20%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

除草（道路除草）

肩掛け式

飛び石防護なし

1

m2 当り

機械構成比： 0.72%

労務構成比：

99.28%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業形態：肩掛け式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				飛び石防護の有無：飛び石防護なし		

集草（道路除草）

# 施工内訳表

施工 第0-0033号表

頁0-0064

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	95.24%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						



# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

積込運搬（道路除草）

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

6.5km以下

機械構成比： 4.55%

労務構成比： 93.52%

材料構成比： 1.93%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	4.55%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
普通作業員	78.63%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	14.11%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.93%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

積込運搬（道路除草）

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下  
 機械構成比： 4.55% 労務構成比： 93.52%

材料構成比： 1.93% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
運搬機械選定： ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ダンプトラック運搬距離：6.5km以下		

# 施工内訳表

側溝清掃工(組合せ作業)

施工 第0-0035号表

側溝断面積 0.125 ~ 0.5 m<sup>2</sup> 未満

堆積率 5.0%以上 日清掃量 40m

側溝清掃車・排水管清掃車

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	4.000	人			
排水管清掃車運転 高圧水洗浄ジェット式 5.3 ~ 5.8 m <sup>3</sup> 貸与	6.000	時間			施工 第0-0036号表
側溝清掃車運転 (機 - 6) <貸与>プロワ式 4.5 ~ 5 m <sup>3</sup>	6.000	時間			施工 第0-0037号表
諸雑費	2	%			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排水管清掃車運転  
 高圧水洗浄ジェット式 5.3~5.8m<sup>3</sup> 貸与

施工 第0-0036号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸与>排水管清掃車[高圧水洗浄式] ジェット式 5.3~5.8m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手(一般)	0.150	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	7.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:高圧水洗浄ジェット式 5.3~5.8m <sup>3</sup> 供用日当運転時間:0					機械保有区分:貸与 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ







# 施工内訳表

頁0-0072

コンクリートブロック積工

施工 第0-0040号表

JIS粗面 150kg/個未満 練積

裏込コンクリート施工なし(胴込のみ)

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m <sup>2</sup>			
間知ブロック JIS粗面 150kg/個未満	100.000	m <sup>2</sup>			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	24.640	m <sup>3</sup>			
生コンクリート小型車割増額	24.640	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			
コンクリート積ブロック規格：JIS粗面 150kg/個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工なし(胴込のみ) 生コンクリート規格：18-8-25 高炉					練積・空積区分：練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ：0.22 生コンクリート小型車割増：小型車割増あり
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価(円/m <sup>3</sup> )：					夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし コンクリート積ブロック単価(円/m <sup>2</sup> )：



# 施工内訳表

頁0-0073

河床等掘削

施工 第0-0041号表

超ロングアームバックホウによる掘削

1

m3 当り

機械構成比: 45.67% 労務構成比: 37.96%

材料構成比: 16.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ) [超ロングアーム] 排ガス1次 山積0.4m <sup>3</sup>	45.67%	供用日		バックホウ(クローラ) [超ロングアーム] 排ガス1次		
運転手(特殊)	37.96%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	16.37%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ						

# 施工内訳表

大型土のう製作・設置  
作業半径 6m以下

施工 第0-0042号表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう 110×108cm	10.000	袋			
バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.278	日			施工 第0-0043号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分（A = 1，2時選択）：流用土				作業半径：作業半径 6m以下 大型土のう単価（円/袋）A = 1，2時入力：	

# 施工内訳表

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m<sup>3</sup> 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工 第0-0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m <sup>3</sup>	1.390	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> バックホウ(供用日/日):1.39 軽油(L/日):98					排出ガス対策型区分:超低騒音(排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手(人/日):1

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.045	人			
特殊作業員	0.091	人			
普通作業員	0.045	人			
高圧洗浄機運転 (機 - 24) 工事用・エンジン駆動 35~70L/分	0.045	日			施工 第0-0045号表
諸雑費	2.000	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					

