
運 転 免 許 シ ス テ ム 共 通 基 盤 化 配 線 等 工 事 内 訳 書

1 工事概要

- ・ 通信線配線工事
- ・ AC電源配線工事

2 工事場所

- 工事箇所 … 飯山警察署以下17箇所
 - ・ 12警察署
 - ・ 4交番
 - ・ 東信運転免許センター

総 括 表

No.	工 事 名	単位	数量	最低見積価格	× 70%	採用価格
	運転免許システム共通基盤化に伴う配線工事					
	飯山警察署以下17箇所					
	【直接工事費】					
1	飯山警察署	式	1	229,280		160,496
2	中野警察署	式	1	57,930		40,551
3	上田警察署	式	1	275,360		192,752
4	上田警察署丸子交番	式	1	191,430		134,001
5	小諸警察署	式	1	195,740		137,018
6	東信運転免許センター	式	1	463,670		324,569
7	佐久警察署臼田交番	式	1	240,530		168,371
8	茅野警察署	式	1	317,540		222,278
9	諏訪警察署	式	1	352,895		247,026
10	岡谷警察署	式	1	254,230		177,961
11	伊那警察署	式	1	374,740		262,318
12	伊那警察署辰野町交番	式	1	264,230		184,961
13	駒ヶ根警察署	式	1	298,280		208,796
14	飯田警察署	式	1	512,045		358,431
15	阿南警察署	式	1	173,590		121,513
16	松本警察署	式	1	61,950		43,365
17	大町警察署池田町交番	式	1	107,910		75,537
	直接工事費 計			4,371,350		3,059,944

上田警察署・丸子交番 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	135	m	13,500	
メタルモジュール A型	4	本	7,920	
メタルモジュール A型コーナー	2	個	1,880	
メタル露出BOX	3	個	3,900	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	3	枚	1,410	
VVF2.0mm-3Cケーブル	20	m	5,340	
2P15A×2 電源コンセント	1	個	580	
消耗品雑材料費	1	式	2,000	
配線工事及び取付工事費	1	式	116,000	
試験調整費	1	式	35,000	
直接工事費 計			191,430	

諏訪警察署 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	270	m	27,000	
ニューエフモール	15	本	11,250	
ニューエフモールコンビネーション	2	個	340	
露出BOX	3	個	2,400	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	3	枚	1,410	
VVF2.0mm-3Cケーブル	45	m	12,015	
2P15A×2 電源コンセント	1	個	580	
消耗品雑材料費	1	式	3,000	
配線工事及び取付工事費	1	式	224,000	
試験調整費	1	式	67,000	
直接工事費 計			352,895	

岡谷警察署 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	180	m	18,000	
ニューエフモール	9	本	6,750	
ニューエフモールコンビネーション	3	個	510	
露出BOX	3	個	2,400	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	3	枚	1,410	
VVF2.0mm-3Cケーブル	40	m	10,680	
2P15A×2 電源コンセント	1	個	580	
消耗品雑材料費	1	式	2,000	
配線工事及び取付工事費	1	式	160,000	
試験調整費	1	式	48,000	
直接工事費 計			254,230	

伊那警察署 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	285	m	28,500	
メタルモール A型	4	本	7,920	
メタルモール A型コーナー	2	個	1,880	
メタル露出BOX	2	個	2,600	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	2	枚	940	
消耗品雑材料費	1	式	3,000	
配線工事及び取付工事費	1	式	201,000	
配線用穴明工事費	1	式	50,000	
試験調整費	1	式	75,000	
直接工事費 計			374,740	

伊那警察署・辰野町交番 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	210	m	21,000	
ニューエフモール	9	本	6,750	
ニューエフモールコンビネーション	3	個	510	
露出BOX	3	個	1,740	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	3	枚	1,410	
VVF2.0mm-3Cケーブル	20	m	5,340	
2P15A×2 電源コンセント	1	個	580	
消耗品雑材料費	1	式	2,000	
配線工事及び取付工事費	1	式	170,000	
試験調整費	1	式	51,000	
直接工事費 計			264,230	

阿南警察署 見積比較表

品名(名称)	数量	単位	見積金額(単価×数量)	備考
【直接工事費】				
Cat6 UTPケーブル	160	m	16,000	
ニューエフモール	2	本	1,500	
ニューエフモールコンビネーション	1	個	170	
露出BOX	1	個	800	
カテゴリ6 ジャンクキット	3	個	3,900	
新金属プレート	1	枚	470	
VVF2.0mm-3Cケーブル	10	m	2,670	
2P15A×2 電源コンセント	1	個	580	
消耗品雑材料費	1	式	1,500	
配線工事及び取付工事費	1	式	112,000	
試験調整費	1	式	34,000	
直接工事費 計			173,590	

