
北信運転免許センター軒天補修工事 内訳書

1 工事概要

- 北信運転免許センター軒天補修工事

2 工事場所

- 工事箇所 … 北信運転免許センター

名 称	内 容	数 量	単 位	設計価格	適 要
北信運転免許センター軒天補修工事(建築)					
1	仮設工事				
	カラーコーン・バー設置	45.0	m	28,800	
	くさび緊結式足場	W=120 H=10.0m以下	340.0	m ²	598,400
	メッシュシート張り	上部1.8m	81.0	m ²	38,880
	1-計			666,080	
2	撤去工事				
	(1) 縦樋 横引管 一時撤去・復旧	2.0	ヶ所	41,600	
	(2) 既存軒天撤去	石綿含有建材レベル3			
	① 飛散防止養生				
	足場最上段床養生	足場床面 二重張	54.0	m ²	86,400
	足場上部養生	足場側面両側 一重張	162.0	m ²	194,400
	② 軒天材除去				
	軒天材除去	飛散防止材散布 除去	80.0	m ²	384,000
	集積・小運搬	二重袋詰共	80.0	m ²	38,400
	清掃・片付		80.0	m ²	19,200
	機材等設備費		1.0	式	40,000
	副資材、消耗品	マスク、保護具、各種フィルター	1.0	式	32,000
	〃	Pシート、テープ、その他消耗品	1.0	式	16,000
	収集運搬費	搬出作業含む	1.0	式	80,000
	廃石綿処分費	レベル3	1.5	m ³	48,000
	2-計			980,000	
3	補修工事				
	軒天下地材補強 材工共	補強・補修共	80.0	m ²	64,000
	軒天ボード張り 材工共	ケイ酸カルシウム板 t=6mm	80.0	m ²	288,000
	軒天見切縁 材工共		45.0	m	36,000
	目地ジョイナー 材工共		86.0	m	10,320
	軒天塗装 材工共	EP塗装 下地調整共	80.0	m ²	108,800
	3-計			507,120	
4	その他 発生材 集積・収集運搬・処分共				
	その他発生材	ケイカル板、材木	0.5	m ³	12,000
	4-計			12,000	
	合計(1+2+3+4)			2,165,200	