松本警察署高宮交番ほか照明LED化工事　内訳書

総　　括　　表

No.	工　事　名	単位	金　　額	備　　考
	松本警察署高宮交番ほか照明LED化工事			
	Ⅰ　電気工事費	一式	1,325,000	
	Ⅱ　直接工事費計（Ⅰ）		1,325,000	
	うち材料費		995,000	
	うち労務費		330,000	
	Ⅲ　共通費			
	（Ⅰ）共通仮設費		12,870	
	（Ⅱ）現場管理費		63,000	
	うち建退共制度の掛金		0	
	工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額		53,955	
	工事原価のうち安全衛生経費		9,045	
	（Ⅲ）一般管理費		219,130	
	計		295,000	
	工事価格計（Ⅱ＋Ⅲ）		1,620,000	
	消費税相当額		162,000	
	工事費計		1,782,000	

松本警察署高宮交番ほか照明LED化工事

No.	名　称	摘　要	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅰ	北部交番		1	式	98,000	98,000	
Ⅱ	大手交番		1	式	53,000	53,000	
Ⅲ	松本駅前交番		1	式	128,000	128,000	
Ⅳ	島立交番		1	式	364,000	364,000	
Ⅴ	高宮交番		1	式	310,000	310,000	
Ⅵ	惣社交番		1	式	184,000	184,000	
Ⅶ	浅間温泉交番		1	式	127,000	127,000	
Ⅷ	村井・寿交番		1	式	61,000	61,000	
	計					1,325,000	

Ⅰ	電気工事費						
①	北部交番						
1	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	逆富士 1600lm	台	1.00	10,620	10,620	自転車置場
2	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	笠付 1600lm	台	2.00	10,913	21,825	駐輪場/倉庫
3	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型	笠付 5200lm	台	1.00	15,300	15,300	車庫
4	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
5	防水ｽｲｯﾁ		個	2.00	1,166	2,331	
6	電線管	VE16	本	1.00	780	780	
7	電線管付属品		式	1.00		500	
8	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		個	2.00	600	1,200	
9	消耗・雑材料費		式	1.00		2,389	
10	労務費		式	1.00		35,000	
	小計					98,000	

② 大手交番							
1	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型	逆富士 3200lm	台	1.00	12,285	12,285	自転車置場
2	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	ﾄﾗﾌ型 1600lm	台	1.00	10,620	10,620	物入れ
3	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
9	消耗・雑材料費		式	1.00		2,040	
10	労務費		式	1.00		20,000	
	小計					53,000	

③	松本駅前交番						
1	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	逆富士 1600lm	台	1.00	10,620	10,620	ﾎﾟﾝﾌﾟ室
2	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
3	LED非常照明	埋込穴Φ150 非常灯用ﾊﾛｹﾞﾝ電球13形1灯器具相当	台	3.00	24,705	74,115	3階
4	消耗・雑材料費		式	1.00		5,210	
5	労務費		式	1.00		30,000	
	小計					128,000	

④	島立交番						
1	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	20w型	本	1.00	4,725	4,725	洗面台
2	LED庭園灯	Φ150	台	7.00	28,350	198,450	外部
3	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
4	LED非常照明	K1-LRS11-2	台	3.00	24,705	74,115	執務室/更衣室
5	消耗・雑材料費		式	1.00		3,655	
6	労務費		式	1.00		75,000	
	小計					364,000	

⑤ 高宮交番							
1	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型	逆富士 3200lm	台	1.00	12,285	12,285	自転車置場
2	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型	ﾄﾗﾌ型 3200lm	台	2.00	12,285	24,570	車庫
3	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	10w型	本	2.00	4,725	9,450	流し元灯1.2階
4	LED街灯	FPL36W×1 GH ﾎﾟｰﾙ直径Φ89.1	台	1.00	56,880	56,880	駐車場
5	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
6	LED非常照明	K1-IRS4-JE9	台	1.00	23,400	23,400	取調室
7	LED非常照明	K1-IRS4-JE13	台	2.00	24,705	49,410	玄関/廊下
8	LED非常照明	K1-IRS4-JE30	台	1.00	43,740	43,740	事務室
9	消耗・雑材料費		式	1.00		12,210	
10	労務費		式	1.00		70,000	
	小計					310,000	

⑥	惣社交番						
1	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60型	開口Φ100	台	3.00	8,343	25,029	廊下/脱衣室
2	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
3	LED非常照明	K1-LRS11-2	台	4.00	24,705	98,820	執務室/取調室/休憩室
4	消耗・雑材料費		式	1.00		7,096	
5	労務費		式	1.00		45,000	
	小計					184,000	

⑦ 浅間温泉交番							
1	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	天井吊下型 LED(昼光色) ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 6畳用	台	1.00	20,250	20,250	和室1
2	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	天井吊下型 LED(昼光色) ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 8畳用	台	1.00	22,275	22,275	和室2
3	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	逆富士 1600lm	台	1.00	10,620	10,620	台所
4	LED流し元灯20型		台	1.00	11,970	11,970	台所
5	LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ	浴室灯 LED電球交換型・防湿型・防雨型	台	1.00	6,435	6,435	浴室
6	LEDｼｰﾘﾝｸﾞ	天井直付型 LED(温白色) ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	台	1.00	12,960	12,960	玄関
7	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
8	消耗・雑材料費		式	1.00		4,435	
9	労務費		式	1.00		30,000	
	小計					127,000	

⑧	村井・寿交番						
1	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	逆富士 1600lm	台	1.00	10,620	10,620	押入れ
2	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型	笠付 1600lm	台	1.00	10,913	10,913	ﾊﾞｲｸ置場
3	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	20w型	本	1.00	4,725	4,725	流し元灯
4	LED直管ﾗﾝﾌﾟ	40w型	本	1.00	8,055	8,055	掲示板
5	消耗・雑材料費		式	1.00		1,687	
6	労務費		式	1.00		25,000	
	小計					61,000	
Ⅰ	電気工事費計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）						