

## 11. 施設概要(用水供給)

地方事務所	番号	事業体名	施設の概要				
			取水施設	導水施設		送水施設	配水施設
			深井戸本数(本)	導水管延長(m)	導水トンネル(m)	送水管延長(m)	配水池有効容量(m <sup>3</sup> )
佐久	501	浅麓水道企業団	10			18,941	11,500
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団		7,980		62,263	9,800
松本	502	長野県		1,857	3,307	46,533	
北安曇	503	高瀬広域水道企業団					
計			10	9,837	3,307	127,737	21,300

地方事務所	番号	事業体名	施設の概要											
			管種別延長(すべて基幹管路)											
			導水管						送水管					
			鋼管			ダクタイル鋳鉄管			鋼管			ポリエチレン管		
			耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)
佐久	501	浅麓水道企業団	0	0	0	0	0	13,413	3,032	3,032	10	2,486	2,486	0
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	7,980	7,980	0	47,032	0	5,858	9,373	9,373	0	0	0	0
松本	502	長野県	1,857	1,857	0	6,293	0	11,245	28,987	28,987	0	0	0	0
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計			9,837	9,837	0	53,325	0	30,516	41,392	41,392	10	2,486	2,486	0

地方事務所	番号	事業体名	施設の概要									
			管種別延長(すべて基幹管路)									
			送水管			計						
			ステンレス管			総延長(m)[A]	耐震適合性のある管		耐震適合性のない管		耐震適合性のある管の割合(%) [B]/[A]	耐震管の割合(%) [C]/[A]
			耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)		うち耐震管(m)[B]	うち耐震管(m)[C]				
佐久	501	浅麓水道企業団	0	0	0	18,941	5,518	5,518	13,423	29.1	29.1	
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	0	0	0	70,243	64,385	17,353	5,858	91.7	24.7	
松本	502	長野県	8	8	0	48,390	37,145	30,852	11,245	76.8	63.8	
北安曇	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
計			8	8	0	137,574	107,048	53,723	30,526	77.8	39.1	