

新規・継続等	新規	分野	農地保全等の地すべり対策	事業番号	1	事業名	地すべり対策				
長野市	長野市	ふりがな 箇所名	てんまあしざわ 天間声沢			事業年度 (完了年度は見込み)	H23 年度～	H27 年度			
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)	排水路工 L=797m 横孔ボーリング工 L=3,975m 土止工 L=100m 床止工 N=3基				H22年度末事業進捗率	0 %				
	H23年度以降実施内容	同上				本工事費等ベース	0 %				
	H23年度実施内容	調査・設計1式				用地補償費ベース	- %				
	年度	全体事業費	H21年度まで	H22年度	H23年度	H23年度以降残					
	事業費計(千円)	100,000	0	0	10,000	100,000					
財源内訳	国庫支出金	50,000	0	0	5,000	50,000					
	その他										
	県債	45,000	0	0	4,000	45,000					
	一般財源	5,000	0	0	1,000	5,000					
箇所評価	観点	評価項目・指標等	評価			部 ランク	評点	政策評価課 ランク	評点		
	必要性 (20)	保全対象人家	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸未満	A	5	A	5		
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		5		5		
		保全対象に弱者施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		0		
		保全対象(農地・農業用施設)	<input type="checkbox"/> 危険ため池又は農地10ha以上あり	<input checked="" type="checkbox"/> 受益1～10ha以上の農業用施設または流域対策上保全すべき農地あり	<input type="checkbox"/> 受益1ha未満の農業用施設、その他の農地		5		5		
		小計							15		15
	重要性 (15)	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年以内	<input type="checkbox"/> 過去20年以内	<input type="checkbox"/> なし	A	5	A	5		
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		5		5		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置付けあり	<input type="checkbox"/> 位置付けなし			5		5		
		小計							15		15
	効率性 (10)	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.5以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上1.5未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	7	A	7		
		早期発現度(残事業年数)	<input type="checkbox"/> 4年以内	<input checked="" type="checkbox"/> 5年以上7年以下	<input type="checkbox"/> 8年以上		2		2		
		小計							9		9
	緊急性 (35)	地すべり活動度	<input type="checkbox"/> 顕著な動きがある	<input checked="" type="checkbox"/> 軽微な動きがある	<input type="checkbox"/> 動き無し	B	10	B	10		
		計画安全率の達成	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しない	<input type="checkbox"/> 達成した			10		10		
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		5		5		
		小計							25		25
	計画熟度 (20)	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	6	B	6		
		事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者を中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知してない		3		3		
		住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映	<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない		4		4		
小計							13			13	
費用対効果(B/C)		9.03	評価の合計			A	77	A	77		
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	新第三期層小川層であり、斜面のいたるところで湧水が出現し、その湧水の原因による地表の陥没(ボラ穴)が見られ、また陥没(ボラ穴)の周辺は地下水等により土砂が流出し空洞化となっており、地すべりの発生が予想される。また、排水路及び床止ふとん籠が押し出し等によって損壊が進んでおり、溪流部浸食による上部斜面の不安定化と、下流域の集落への土石流等の被害が懸念される。									
	地域からの要望経緯	地すべり対策委員会による巡視により大量の湧水が確認され、平成20～21年度にかけて県単農地地すべり対策事業にて湧水処理等の対策工事を実施してきたが、現在でも湧水があり、陥没(ボラ穴)があることから、また、下流域の被害を未然に防ぐために、早期の対策工事実施が望まれている。									
	事業説明等の経緯	平成20年7月22日(天間工区)自治会長、地権者、中条村役場と現地立合い。変状状況を確認。平成22年5月10日(芦沢工区)地元委員長以下3名、長野市信州新町支所と現地立合い。水穴の拡大、排水路の洗掘、床止工の破損等の状況を確認。地下水排除及び、施設改修等の対策が必要である旨説明を行い、平成23年度新規採択申請する事で合意。平成22年5月26日(天間工区)地元委員長以下2名、長野市中条支所と現地立合い。水穴の拡大、横孔ボーリングの機能低下、地すべりの発生状況等を確認。地下水排除等の対策を実施する必要がある旨説明を行い、平成23年度新規採択申請する事で合意。									
	環境・景観への配慮項目	現況地形の改変を最小限とした対策工事計画を検討し、対策工事により発生する残土などは、なるべく有効利用する。									
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。									
特記事項	地元の委員会による監視体制が整っており、巡視および維持管理も自主的に行われている。										
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明	<input type="checkbox"/> その他					
部意見	人家や農地を含む地すべりブロックの不安定化が確認されており、地すべり被害拡大防止のため、早急な対策が必要である。				政策評価課 意見	重要性が高く、必要性も認められる。地すべり活動状況要精査					