

事業種類		治山・砂防		事業名	水源地域等保安林整備				
市町村名		飯田市	ふりがな 箇所名	のそこやま 野底山	事業年度 (完了年度は見込み)	H26 年度～	H28 年度		
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	山腹工0.35ha・流路工(木製)90m・森林整備(本数調整伐)50ha			160,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H26年度	流路工90m・森林整備(本数調整伐)5ha			47,700	23,850		21,465	2,385
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価区分			①得点	②重み係数	③評点 (①×②)
	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input checked="" type="checkbox"/> 0戸		0	0.2	15
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		25		
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input checked="" type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input type="checkbox"/> なし		10		
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満		40		
	小計						75		
	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし		20	0.1	8
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		20		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			40		
		小計							
効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満		40	0.1	7	
	早期発現度	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上		25			
	流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計								75
緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上		15	0.4	36	
	平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)		25			
	下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)		10			
	危険地区危険度	<input checked="" type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし		40			
	小計								90
計画熟度	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない		25	0.2	12	
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		25			
	県民参加と協働	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			10			
	小計								60
費用対効果(B/C)		19.4		評価の合計				78	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当該地は、人口約7,000人の重要な水源地となっている。また、過去の災害(S36、S58、S60)による崩壊地や荒廃森林も見受けられる。このため、施設整備と森林整備を一体的に進めていく。							
	地域からの要望経緯	重要な水源地であるため、飯田市から治山事業の要望があった。							
	事業説明等の経緯	飯田市を通じ地元地区に説明予定。							
	環境・景観への配慮項目	崩壊地に植栽等の緑化を図る。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成		<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明				
部意見	豪雨の度に、溪流沿いの侵食、崩壊が進んでおり、次期出水時に下方の保全対象に土砂流出、流木被害が発生するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。			行政改革課意見	土砂流出保安林内に荒廃林地及び崩壊地が点在しており、今後の降雨等により崩壊が拡大する恐れがあるため、必要性、重要性、緊急性が認められる。				