

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(復旧治山)			
市町村名	大町市	ふりがな 箇所名	おしざわ 押沢			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H26 年度	
事業概要	区分	事業内容				事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	溪間工 谷止工3個、谷止工補修1個				77,100	38,550		34,695	3,855
	H25年度	溪間工 谷止工2個、谷止工補修1個				51,600	25,800		23,220	2,580
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点	
	(20)	必要性	保全対象人家	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	B	5		
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5				
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0				
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満	2				
	小計								12	
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	A	3		
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5				
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		5				
	小計								13	
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	10		
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7				
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0				
	小計								17	
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	A	7		
		地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input type="checkbox"/> その他	2				
		平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	3				
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	3				
		危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	4				
		小計								
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	7			
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		3			
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3					
	小計									13
費用対効果(B/C)		7.42			評価の合計			B	74	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当地域は、平成16年の台風23号豪雨により溪岸侵食が発生し、大量の土砂が流出した。谷止工計画地の上部には、現在もなお大量の不安定土砂が堆積しており、溪流の縦横侵食の進行に伴って降雨の度に土砂流出を繰り返している。今後の降雨により、再び土砂が流出し、下流保全対象に被害を及ぼす恐れが高いため、早急に谷止工を施工して土砂流出の未然防止を図る必要がある。								
	地域からの要望経緯	大町市長より実施要望。H24.6.14 地元自治会から対策要望。H24.10.16 下流の既設谷止工が満砂状態になると地元から浸透の陳情があげられ、随時大町市役所にて対応している。								
	事業説明等の経緯	H24.10.16地元自治会長と現地調査を実施。計画概要の説明を行なうと同時に、保安林指定の承諾。 平成24年12月20日に地元曽根原地区住民説明会を開催。								
	環境・景観への配慮項目	計画地下流では地元曽根原地区の住民が大町市の「笑顔と元気でまちづくり事業」の助成を受けてホテルと里山の再生事業を行っており、水環境の保全にも十分留意して工事を進める必要がある。 また、支流部分は埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、文化財の保護にも十分留意して工事を実施する必要がある。								
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。								
	特記事項	土石流危険溪流、土石流危険区域、山地災害危険地区 南沢が土砂法「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」に指定されているため、H24.10.9、所管大町建設事務所に計画概要を情報提供済。								
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成			<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		
部意見	溪流の縦横侵食が進行し土砂流出を繰り返しており、下流の人家、公共施設等の保全を図るため、早急に対策工事を実施する必要がある。				行政改革課意見	重要性、緊急性が認められる。				