

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)				
市町村名	小川村	ふりがな 箇所名	いも 芋ノ沢			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H25 年度		
事業概要	区分	事業内容				事業費(千円)	財源内訳(千円)				
	全体	溪間工0.10ha 谷止工2個				26,100	国庫	その他	県債	一般財源	
	H25年度	同上				26,100	13,050		11,745	1,305	
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点		
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	C	8	3	3	
		保全対象公共施設	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし						
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし						
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input type="checkbox"/>	「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/>	保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり					<input checked="" type="checkbox"/> 保安林率30%未満
	小計								8		
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	C	1	5	1	
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 小						
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし							
	小計								6		
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	7	10	7	
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上						
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし							
	小計								17		
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	A	3	7	3	
地形、地質の状況		<input type="checkbox"/>	火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/>	火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input type="checkbox"/> その他					
平均溪床勾配(平均山腹勾配)		<input checked="" type="checkbox"/>	10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/>	5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)					
下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)		<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)							
危険地区危険度		<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク	<input type="checkbox"/> なし						
小計								19			
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	3	7	3		
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない						
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない							
小計								13			
費用対効果(B/C)		1.63			評価の合計			B		63	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	平成8年度に大雨による土砂の流出が発生し、平成9年度に地域防災総合対策事業で谷止工(コンクリート)1個を施工している。平成20年以降になってからは、大雨があると人家及び村道へ土砂流出がみられ、平成23年5月の大雨時には、大量の土砂の流出があり、それ以来、地元では毎年対策を要望している。									
	地域からの要望経緯	地域からは、小川村を通して平成23年7月、平成24年7月治山事業の要望が出てきている。									
	事業説明等の経緯	詳細設計が出来次第、地域住民への説明会を開催する予定(実施時期:平成25年8月を予定)。									
	環境・景観への配慮項目	特になし。									
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。									
	特記事項	特になし。									
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成	<input type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明							
部意見	豪雨の度に、溪流沿いの侵食、崩壊が進んでおり、次期出水時に下方の保全対象に土砂流出、流木被害が発生するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。				行政改革課意見	緊急性は認められる。					