

工事名称	県営上田野球場 防水部分改修工事
工事場所	上田市大字下之城

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

(工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円)

建築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
下地処理工事		1	式		
シーリング工事		1	式		
防水工事		1	式		
付帯工事		1	式		
階段工事		1	式		
処分費		1	式		
計					

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
下地処理工事		1	式		
計					
シーリング工事		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
階段工事		1	式		
計					
処分費		1	式		
計					

改修工事 細目別内訳

6

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	スタント	828	m ²			
養生	スタント	828	m ²			
整理清掃 後片付け	スタント	828	m ²			
掲揚重機	ラフタークレーン 60 t 10日 ラフタークレーン 25 t 20日	1	式			
荷上げ・荷下ろし	4 か月	828	m ²			
場内小運搬		828	m ²			
法定福利費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		下地処理工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケレン清掃	PC版面	1,140	m ²			
高圧洗浄	30Mpa程度	1,140	m ²			
欠損部補修	ポ リマーセメント補修	35	m ²			
表面処理	Zero1-Hシコキ塗り 0.5kg/m ²	1,140	m ²			
コンクリート壁目地切	X13・19通り、階段、基礎廻り 防水材端部シーリング用	124	m			
法定福利費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

7

建築工事		シーリング工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング 撤去	PC版間 平面 70×20	767	m			
シーリング 撤去	PC版間 立上り面 70×20	267	m			
シーリング 撤去	PC版間 横目地 20×10	832	m			
シーリング 撤去	Y4・9通り 手摺、柱間目地 20×10	68.4	m			
シーリング	PC版間 平面 ボリウレタン系 (PU-2) 70×20	767	m			
シーリング	PC版間 立上り面 ボリウレタン系 (PU-2) 70×20	267	m			
シーリング	PC版間 横目地 ボリウレタン系 (PU-2) 20×10	832	m			
シーリング	Y4・9通り 手摺、柱間目地 ボリウレタン系 (PU-2) 20×10	68.4	m			
シーリング	X13・19通り、Y9通り、階段、基礎 廻り 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	170	m			
シーリング	手摺、フェンス支柱廻り φ34～50 程度 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	88	m			
法定福利費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地補強	PC版間 平面・立上り面 絶縁・メッシュテープ	1,034	m			
目地補強	PC版間 横目地 メッシュテープ	832	m			
ウレタン塗膜防水	平面 防滑仕様 UH-1E工法	828	m ²			
ウレタン塗膜防水	立上り面 UH-1E工法	274	m ²			
ウレタン塗膜防水	巾木、ササ巾木 UH-1E工法	38	m ²			
同上 周囲養生費		1,140	m ²			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事		付帯工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
PC踏石 移動、復旧	既存再利用 仮置き W1000×D420×H144/169	475		か所			
PC踏石 移動、復旧	既存再利用 仮置き W1000×D400×H144/169 手摺付	43		か所			
PC踏石 移動、復旧	既存再利用 仮置き W1000×D285×H136/167	69		か所			
PC踏石 撤去	処分 W1000×D420×H144/169	29		か所			
PC踏石 撤去	処分 W1000×D400×H144/169 SUS手摺付	8		か所			
PC踏石 撤去	処分 W1000×D285×H136/167	4		か所			
PC踏石 新設	W1000×D420×H144	24		か所			
PC踏石 新設	SUS製手摺 φ34×t1.5 L=480付 W1000×D420×H144	5		か所			
PC踏石 新設	W1000×D420×H169	5		か所			
PC踏石 新設	SUS製手摺 φ34×t1.5 L=480付 W1000×D420×H169	3		か所			
PC踏石 新設	W1000×D285×H136	2		か所			
PC踏石 新設	W1000×D280×H167	2		か所			
同上 設置費		41		か所			
PC踏石設置調整費	段差調整	628		か所			
ベンチ席 取外し、再取付		33.1		m			

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

9

建築工事		階段工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		83.6	m ²			
養生		83.6	m ²			
整理清掃 後片付け		83.6	m ²			
ケレン清掃		141	m ²			
高圧洗浄	30Mpa程度	141	m ²			
欠損部補修	ポリマーセメント補修	15	m ²			
ケレン塗膜防水	平面 防滑仕様 UH-1E工法	83.5	m ²			
ケレン塗膜防水	立上り面 UH-1E工法	47.9	m ²			
ケレン塗膜防水	ササ巾木 UH-1E工法	9.3	m ²			
段鼻色分け	W=75 防滑仕様	306	m			
同上 周囲養生費		141	m ²			
シーリング*	ササ巾木 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	56.6	m			
シーリング*	手摺支柱廻り φ48.5 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	30	か所			
法定福利費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材集積・積込み費	コンクリートガラ	1.6	m ³			
発生材集積・積込み費	金属屑	0.1	t			
発生材集積・積込み費	混合廃棄物 (シーリング材)	1.6	m ³			
発生材運搬費	コンクリートガラ	1.6	m ³			
発生材運搬費	金属屑	0.1	t			
発生材運搬費	混合廃棄物 (シーリング材)	1.6	m ³			
発生材処分費費	コンクリートガラ	1.6	m ³			
発生材処分費費	金属屑	▲0.1	t			
発生材処分費費	混合廃棄物 (シーリング材)	1.6	m ³			
計						