



## 岡谷市湖畔公園の沖合で覆砂工事を行います

諏訪湖の浄化対策として、湖底からの窒素・リンの溶出を抑制するとともに底質の改善により貧酸素化を軽減するため、覆砂工事を行います。

- 1 期間 令和2年8月17日から令和2年11月13日まで(予定)
  - 2 場所 諏訪湖 岡谷市下浜 岡谷湖畔公園の沖
  - 3 内容
    - (1) 工事名 令和2年度社会資本整備総合交付金 統合河川環境整備工事
    - (2) 箇所名 (一) 諏訪湖 諏訪管内一円 諏訪湖2工区
    - (3) 施工業者 スワテック建設(株)
    - (4) 工事概要 覆砂工 L=65m W=16m A=1040m<sup>2</sup>
- ※ 諏訪湖の湖底を30cm掘削した後、平均50cmの厚さの土砂で覆う覆砂工を行います。覆砂は、諏訪湖へ流入する河川を掘削した土砂を再利用します。



### 信州版「新たな日常のすゝめ」

©長野県アルクマ



新型コロナウイルスの感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう

長野県諏訪建設事務所整備課整備第三係  
(課長) 河原輝久 (係長) 西野和良 (担当) 太田諒  
電話 0266-57-2938 (直通)  
0266-53-6000 (代表) 内線 2435  
FAX 0266-57-2946  
E-mail suwaken-seibi@pref.nagano.lg.jp