

数量総括表

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生密粒度20F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚40mm	再生密粒度20F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚50mm	再生密粒度20F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生密粒度13F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚40mm	再生密粒度13F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚50mm	再生密粒度13F	m ²	1,000
Asオーバーレイ工	1. 4m以上	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生細粒度13	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生密粒度20F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚40mm	再生密粒度20F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚50mm	再生密粒度20F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生密粒度13F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚40mm	再生密粒度13F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚50mm	再生密粒度13F	m ²	500
Asオーバーレイ工	1. 4m未満	車道及び路肩	平均仕上がり厚30mm	再生細粒度13	m ²	500
機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛び石防護有	除草現場存置	m ²	2,500
機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛び石防護無	除草現場存置	m ²	2,500
草刈専用車	貸与	保険料含む			m ²	25,000
集草	道路除草				m ²	30,000
積込運搬	道路除草	オンロード、ディーゼル	ダンプトラック2t積	6.5km以下	m ²	30,000
側溝清掃工(人力清掃)	無蓋				m	2,000
側溝清掃工(人力清掃)	コンクリート蓋				m	800
側溝清掃工(人力清掃)	鋼蓋				m	200
欠損部補修工	加熱合材	AS材別途計上			t	75
再生アスファルト混合物	密粒度(20F)	再生材混入率50%以下			t	30
再生アスファルト混合物	密粒度(13F)	再生材混入率50%以下			t	30
再生アスファルト混合物	細粒度(13)	再生材混入率50%以下			t	15
ガードレール取替工	撤去+設置	G r - C			m	150
交通誘導警備員A					人	10
交通誘導警備員B					人	100