

小規模補修工事 内訳書

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価	数量	金額	備考
1	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度20F	m ²		700		施工 第0-0001号表
2	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度20F	m ²		800		施工 第0-0002号表
3	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度20F	m ²		2,000		施工 第0-0003号表
4	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度13F	m ²		700		施工 第0-0004号表
5	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度13F	m ²		800		施工 第0-0005号表
6	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度13F	m ²		2,000		施工 第0-0006号表
7	Asオーバーレイ工	1.4m以上	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生細粒度13	m ²		400		施工 第0-0007号表
8	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度20F	m ²		200		施工 第0-0008号表
9	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度20F	m ²		400		施工 第0-0009号表
10	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度20F	m ²		500		施工 第0-0010号表
11	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生密粒度13F	m ²		200		施工 第0-0011号表
12	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚40mm	再生密粒度13F	m ²		400		施工 第0-0012号表
13	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚50mm	再生密粒度13F	m ²		500		施工 第0-0013号表
14	Asオーバーレイ工	1.4m未満	車道・路肩部	平均仕上り厚30mm	再生細粒度13	m ²		400		施工 第0-0014号表
15	機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛石防護有	除草現場存置	m ²		10,000		施工 第0-0015号表
16	機械除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255 飛石防護無	除草現場存置	m ²		10,000		施工 第0-0016号表
17	機械除草工	道路路肩	草刈専用車	貸与機械		m ²		25,000		施工 第0-0017号表
18	集草	道路除草				m ²		10,000		施工 第0-0019号表
19	積込運搬	道路除草	6.5km以下			m ²		10,000		施工 第0-0020号表
20	側溝清掃工（人力清掃）	無蓋				m		1,000		施工 第0-0021号表
21	側溝清掃工（人力清掃）	コンクリート蓋				m		2,000		施工 第0-0022号表
22	側溝清掃工（人力清掃）	鋼蓋				m		1,500		施工 第0-0023号表

