

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和5年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務											
実施設計書											
<div> <div>長和西</div> <div>ブロック</div> <div>S 2</div> <div>工区</div> </div>											
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
<div>凍結防止剤散布業務</div> <div>(国)142号 長和町 旧和田交点(観音橋) ～ 長和町 新和田トンネル有料道路料金所跡 1.7</div> <div>(国)142号 長和町 新和田トンネル有料道路料金所跡 ～ 長和町 新和田トンネル和田側坑口 2.4</div> <div>総延長: 4.1 km</div>						施 工 期 間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 6年 5月 17日			
						契約保証方法					

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	110		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	11		時間			施工 第0 -0002号表
機械管理費						
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )	1		台			
待機補償費						

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報員待機補償費					
	30	回			施工 第0 -0003号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	160	t			施工 第0 -0004号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0 -0005号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1	回			施工 第0 -0006号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0003

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0004

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0002号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

雪道巡回工

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0005号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：30 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

雪道巡回工

施工 第0 -0006号表

ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：30 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		