

改修名称 長野県庁西庁舎 2階空調設備改修

改修場所 長野市大字南長野字幅下

長野県庁西庁舎 2階空調設備改修		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<空調機器改修>						
総務事務課 事務室						
空気熱源ヒートポンプ エアコン AC-1	冷房:25kW、暖房:28kW、ワイヤードリモコン 天井セット4方向、同時ツイン RCI-AP280相当	2	台			
室外機架台	壁面用 K-KKZ10G相当	2	組			
SE室						
空気熱源ヒートポンプ エアコン AC-2	冷房:14kW、暖房:16kW、ワイヤードリモコン 天井セット4方向、同時ツイン RCI-GP160相当	1	台			
室外機架台	壁面用 K-KKZ10G相当	1	組			
TV会議室 201会議室						
空気熱源ヒートポンプ エアコン AC-3	冷房:14kW、暖房:16kW、ワイヤードリモコン 天井セット4方向、個別ツイン RAS-AP140相当	1	台			
空気熱源ヒートポンプ エアコン 室内機 AC-3	RCI-GP71相当 天井4方向	1	式			
冷媒分岐管	マルチネット	1	式			
室外機架台	壁面用 K-KKZ10G相当	1	組			
小計	<空調機器設備>					
<空調配管改修>						
断熱材被覆銅管 (冷媒用)改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	96	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	46	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	96	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	100	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A	100	m			

県庁西庁舎 2 階空調設備改修		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコンケーブル EM-AE	0.9 mm ² - 2C ビッド・天井	90	m			
屋外冷媒配管 保温外装	SUS外装	1	式			
搬入据付費	複数搬入	1	式			
楊重費	損料、仮設費とも	1	式			
試運転調整費		1	式			
小計	<空調配管改修>					
<ダクト改修>						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	6	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 175mm 保温厚25	6	m			
フレキシブルダクト	保温 有 175mm	1	本			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	1	個			
ユニバーサル形吹出口 取外し	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用する	1	個			
スパイラルダクト保温 取外し(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用する	1	㎡			
ピストンダンパー (PD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	4	個			
小計	<ダクト改修>					
<電気設備改修>						
EM-CETケーブル	60mm ² ビッド・天井	130	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ビッド・天井	45	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビッド・天井	45	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビッド・天井	110	m			

